

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Металлстанкосервис»

Г.Н. Билевич

2019г.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Горбодокского сельсовета

А.В. Тощев

2019 г.



Красноярский край, Минусинский район, с. Горбодок
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на выполнение работ по благоустройству части площади с установкой спортивных площадок
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 1762,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 127,463 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 607,19 чел. час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Планировка площади																
1	ТЕР01-02-027-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 НР (659 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ ФОТ СП (295 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	1000 м2 спланированной площади	3 3000 / 1000	184,66		184,66	17,02	554		554	51			1,1	3,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР27-04-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (территория детской площадки) НР (4407 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (1974 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	100 м3 материал а основания (в плотном теле)	1 100 / 100	3266,04	144,94	2864,65	195,57	3266	145	2865	196	15,72	15,72	13,88	13,88
3	ТСЦ-408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	100	141,32				14132							

Раздел 2. Волейбольная площадка

4	ТЕР07-01-055-08 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка инвентаря волейбольной площадки НР (17656 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (7909 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	100 шт.	0,14 (4+2+2+1+4+1) / 100	14105,24	9754,41	587,15	1,02	1975	1366	82		855,65	119,79	0,08	0,01
5	прайс	Стойка волейбольная 5500/1,2/5,19	шт	4	883,11				3532							
6	прайс	Кресло "Судейское" 17500/1,2/5,19	шт	2	2809,89				5620							
7	прайс	Трибуна с 3-мя рядами сидений на 12 мест 51500/1,2/5,19	шт	2	8269,11				16538							
8	прайс	Лестница для трибуны 3-х рядной с двумя сидениями 20000/1,2/5,19	шт	1	3211,3				3211							
9	прайс	Лавочки волейбольные без спинки 4200/1,2/5,19	шт	4	802,83				3211							
10	прайс	Стенд для объявлений 16000/1,2/5,19	шт	1	2569,04				2569							

Раздел 3. Благоустройства площадки (малые архитектурные формы)

11	ТЕР07-01-055-08 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка малых архитектурных форм НР (8828 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (3954 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	100 шт.	0,07 (5+2) / 100	14105,24	9754,41	587,15	1,02	987	683	41		855,65	59,9	0,08	0,01
12	прайс	Урна 4500/1,2/5,19	шт	5	722,54				3613							
13	прайс	Скамья со спинкой 12500/1,2/5,19	шт	2	2007,06				4014							

Раздел 4. Ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР27-09-001-08 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство металлических ограждений высотой 1м НР (12680 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (5680 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	100 м	2,1 210 / 100	1444,38	467,15	176,71		3033	981	371		48,46	101,77		
15	прайс	Ограждение металлическое секционное разм.2000*1000мм 1500/1,2/5,19	м	210	240,85				50579							
16	прайс	Арка 26000/1,2/5,19	шт	1	4174,69				4175							
17	прайс	Калитка 2000/1,2/5,19	шт	2	321,13				642							
18	прайс	Технологические ворота (4 метра) 8000/1,2/5,19	шт	2	1284,52				2569							
Раздел 5. Система видеонаблюдения																
19	ТЕР33-04-008-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Подвеска изолированного кабеля с помощью механизмов НР (3451 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (1546 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,6 600 / 1000	1928,24	368,54	876,5	76,38	1157	221	526	46	34,9	20,94	5,6	3,36
20	прайс	Кабель для системы видеонаблюдения 32/1,2/5,19	м	600	5,14				3084							
21	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж камеры видеонаблюдения НР (4123 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (1847 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	1 шт.	6	165,54	52,48	15,52	0,59	993	315	93	4	5,15	30,9	0,04	0,24
22	прайс	Камера видеонаблюдения 3500/1,2/5,19	шт	6	561,98				3372							
23	ТЕРм10-04-087-14 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство цифровой регистрации НР (1086 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (486 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	1 устройств о	1	99,67	83,52			100	84			8	8		
24	прайс	Видеорегистратор, 8 каналов 24000/1,2/5,19	шт	1	3853,56				3854							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР27-09-001-08 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство металлических ограждений высотой 1м <i>НР (12680 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (5680 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ</i>	100 м	2,1 <i>210 / 100</i>	1444,38	467,15	176,71		3033	981	371		48,46	101,77		
15	прайс	Ограждение металлическое секционное разм.2000*1000мм 1500/1,2/5,19	м	210	240,85				50579							
16	прайс	Арка 26000/1,2/5,19	шт	1	4174,69				4175							
17	прайс	Калитка 2000/1,2/5,19	шт	2	321,13				642							
18	прайс	Технологические ворота (4 метра) 8000/1,2/5,19	шт	2	1284,52				2569							
Раздел 5. Система видеонаблюдения																
19	ТЕР33-04-008-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Подвеска изолированного кабеля с помощью механизмов <i>НР (3451 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (1546 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ</i>	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,6 <i>600 / 1000</i>	1928,24	368,54	876,5	76,38	1157	221	526	46	34,9	20,94	5,6	3,36
20	прайс	Кабель для системы видеонаблюдения 32/1,2/5,19	м	600	5,14				3084							
21	ТЕРм11-06-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Монтаж камеры видеонаблюдения <i>НР (4123 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (1847 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ</i>	1 шт.	6	165,54	52,48	15,52	0,59	993	315	93	4	5,15	30,9	0,04	0,24
22	прайс	Камера видеонаблюдения 3500/1,2/5,19	шт	6	561,98				3372							
23	ТЕРм10-04-087-14 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство цифровой регистрации <i>НР (1086 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (486 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ</i>	1 устройство	1	99,67	83,52			100	84			8	8		
24	прайс	Видеорегистратор,8 каналов 24000/1,2/5,19	шт	1	3853,56				3854							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТСЦ-501-8183	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,1 100 / 1000	2600,51				260							
31	ТСЦ-502-9101	Провода самонесущие изолированные	1000 м	0,4 400 / 1000	9633,91				3854							
32	ТЕРм08-02-369-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами светодиодными НР (995 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (446 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	1 шт.	4	112,83	13,88	69,16	5,2	451	56	277	21	1,15	4,6	0,35	1,4
33	ппрайс	Светильник 5000/1,2/5,19	шт.	4	802,83				3211							
34	ТЕР33-04-014-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка светильников с лампами светодиодными НР (2598 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (1164 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	1 светильни к	6	125,22	23,34	101,29	10,2	751	140	608	61	2,29	13,74	0,8	4,8
35	ппрайс	Декоративные антивандальные светильники на стойке 120 см 4000/1,2/5,19	шт.	6	642,26				3854							
36	ТЕР33-04-001-08 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками однострочных НР (1939 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (868 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	1 опора	2	297,84	64,94	190,78	9,95	596	130	382	20	6,54	13,08	0,78	1,56
37	ТСЦ-102-0270	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5, 8,5 м	м3	0,58 2*0,29	1547,57				898							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТСЦ-403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	м3	0,24 2*0,12	3997,98				960							
Раздел 7. Площадка для игры в Городки 10х24 м																
39	ТЕР11-01-002-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих слоев бетонных НР (4563 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (2044 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	1 м3 подстила ющего слоя	10	849,14	35,28	1,08		8491	353	11		3,66	36,6		
40	ТЕР11-01-036-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Устройство покрытий из резины и искусственного газона 1 144,65 = 13 934,43 - 102 x 125,39 НР (12201 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (5465 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,3 (15+20+75+ 120) / 100	1144,65	405,34	86,91	5,2	2633	932	200	12	42,4	97,52	0,35	0,81
41	прайс	Резина 8 мм (занавес) на отбойной стенке 1300/1,2/5,19	м2	15	208,73				3131							
42	прайс	Напольное покрытие резина (пятак) синяя 3 мм 1000/1,2/5,19	м2	20	160,57				3211							
43	прайс	Резиновое покрытие дорожек 4 мм красное (рулонное) 1100/1,2/5,19	м2	75	176,62				13247							
44	прайс	Искусственный газон 350/1,2/5,19	м2	120	56,2				6744							
45	ТЕР11-01-030-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Устройство покрытий из стальных листов 10ст3 (МАТ=0 к расх.) НР (4330 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (1939 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,36 (1,5*6*4) / 100	1110,64	930,19	180,45		400	335	65		95,6	34,42		
46	прайс	Лист 10 ст3 30836/1,2/5,19	шт.	4	4951,19				19805							
47	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (297 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (133 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,36 36 / 100	274,04	65,05	13,1	0,11	99	23	5		5,31	1,91	0,01	


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕР13-03-004-26 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 <i>НР (181 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (81 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,36 <i>36 / 100</i>	555,74	39,99	8,77	0,11	200	14	3		3,83	1,38	0,01	
49	ТЕР27-09-001-08 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство металлических ограждений высотой 1м <i>1 334,52 = 1 444,38 - 0,82 x 133,97 НР (724 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (324 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ</i>	100 м	0,12 <i>12 / 100</i>	1334,52	467,15	176,71		160	56	21		48,46	5,82		
50	прайс	Ограждение отбойной стенки секционный Н-3 м (сетка рабица) 7000/1,2/5,19	м	10	1123,96				11240							
51	прайс	Ограждение боковое секционное Н-2 м (сетка рабица) 4000/1,2/5,19	м	12	642,26				7707							
52	ТЕР07-01-055-08 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка инвентаря <i>НР (2520 руб.): 95%*(0,85*0,9*0,94) от ФОТ СП (1129 руб.): 50%*(0,8*0,85*0,9) от ФОТ</i>	100 шт.	0,02 <i>2 / 100</i>	14105,24	9754,41	587,15	1,02	282	195	12		855,65	17,11	0,08	
53	прайс	Лавочки волейбольные без спинки 4200/1,18/5,19	шт	2	816,43				1633							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									233833	6278	6745	459		607,19		32,95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1314425	118779	49643	8684		607,19		32,95
В том числе, справочно:																
Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19 (Поз. 1-2, 14, 49, 3-4, 11, 52, 5-10, 12-13, 15-18, 53, 19, 26, 29, 31, 34, 36, 27-28, 37-46, 50-51, 47-48, 20, 22, 24-25, 30, 21, 23, 32-33, 35)									1080592	112502	42898	8225				
Накладные расходы									87075							
В том числе, справочно:																
95%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 127463) (Поз. 1-2, 14, 49, 4, 11, 52, 19, 26, 29, 31, 34, 36, 39-46, 50-51, 47-48, 21, 23, 32-33, 35)									87075							
Сметная прибыль									39003							
В том числе, справочно:																
50%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 127463) (Поз. 1-2, 14, 49, 4, 11, 52, 19, 26, 29, 31, 34, 36, 39-46, 50-51, 47-48, 21, 23, 32-33, 35)									39003							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									1319513					563,69		31,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Монтажные работы									120990					43,5		1,64
Итого									1440503					607,19		32,95
В том числе:																
Материалы									1146003							
Машины и механизмы									49643							
ФОТ									127463							
Накладные расходы									87075							
Сметная прибыль									39003							
Итого с поправочны коэффициентом 1,0555032									1520455,5							
НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2									241544							
ВСЕГО по смете									1761999,5					607,19		32,95

Составил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района:  Е.В. Темникова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района:  Н.Н. Фурманова
(должность, подпись, расшифровка)