Приложение № 1
к муниципальному Контракту
от «06» 05 2019г. №0119300010019000001 0002

СОГЛАСОВАНО
ООО "Инжинерные системы"
Генеральный директор
_____ В.Е. Сапаев
" 06 " 05 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Городокского сельсовета
_____ А.В. Тошев
" 06 " 05 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Красных Партизан, 58 в с. Городок Минусинского района Красноярского края, для участия в программе "Комфортная сельская среда"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Асфальтовое покрытие				
Парковка				
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	м3	20,2	*14*6*0,12*2*
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	м3	25,2	*14*6*0,15*2*
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	7,684	
4	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1	м2	168	*14*6*2*
5	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	20,16	*14*6*0,12*2*
6	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01	м3	20,16	
7	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	м	52	*14+6*2)*2*
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	12,6	*14*6*0,15*
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	20,16	*14*6*0,15*1,6*
10	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	м2	84	*14*6*
11	Розлив вяжущих материалов	1 т	134,4	*14*6*0,8*2*
12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	168	*14*6*2*
13	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	м2	168	
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	27,22	

Внутридворовая проезжая часть				
15	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	11,52	*48*4*0,06*
16	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	м	20	
17	Розлив вяжущих материалов	1 т	153,6	*48*4*0,8*
18	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	192	*48*4*
19	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	м2	192	
20	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	31,1	
21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	31,1	
Подходы к подъездам				
22	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	0,9	*2*2,5*3*0,06*
23	Розлив вяжущих материалов	1 т	12	*2*2,5*3*0,8*
24	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	15	*2*2,5*3*
25	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	м2	15	
26	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	2,43	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	2,43	
Подъездные дороги				
28	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	6	*30*4*0,05*
29	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	19,2	*32*4*0,15*
30	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01	м3	19,2	
31	Розлив вяжущих материалов	1 т	198,4	*(30+32)*4*0,8*
32	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	248	*(30+32)*4*
33	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	м2	248	

34	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	40,18	
35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	40,18	
Раздел 2. Малые архитектурные формы				
36	Установка малых архитектурных форм	100 шт.	6	Урна - 3 шт; Скамья со ппинкой - 3 шт
Раздел 3. Освещение дворовой территории				
37	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отв.	12	*4*3*
38	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	1 т конструкций	2,7	*0,9*3*
39	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания	1 шт.	3	
40	Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, по стене бетонной	м	150	
41	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2	м	150	
42	Прокладка трубы гофрированной диаметром 20 мм	м	150	
43	Установка фотореле	шт	3	
44	Установка разветвительной коробки У994	шт.	3	