



Красноярский край, Минусинский район  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.1.**  
(локальная смета)

на Ремонт участка автомобильной дороги по ул. "Проезды" между ул. Садовая и ул.  
Спортивная в с. Городок Минусинского района Красноярского края  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 316,000 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 8,983 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 24,63 чел.час  
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1. Проезд между ул. Садовая и ул. Спортивная</b>																	
1	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 НР (15 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (8 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,012	1011,45		1011,45	118,79	12			12	1			7,49	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06 НР (15 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (8 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,012	800,79		800,79	94,05	10		10	1			5,93	0,07
3	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы НР (961 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (603 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,12	3513,18	144,94	3009,21	206,9	422	17	361	25	15,72	1,89	14,81	1,78
4	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	14,64 12*1,22	111,2				1628							
5	ФССЦпг03-21-01-022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	26,0592 14,64*1,78	16,14		16,14		421		421					
6	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона НР (641 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (403 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	100 т смеси	0,05 (69*0,072) / 100	49987,69	244,48	3448,94	326,8	2499	12	172	16	21,77	1,09	21,5	1,08
7	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 76%=95%*0,8 от ФОТ	1 т	0,0297	1887,34		64,1	8,4	56		2				0,66	0,02
8	ТЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (1624 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (1020 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,099	51142,06	423,98	3125,41	289,06	5063	42	309	29	38,3	3,79	19,08	1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 <i>НР 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП 76%=95%*0,8 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	0,099	5936,32	1	5,51		588		1		0,09	0,01		
10	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>НР (23 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (14 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ</i>	1 т	0,1395	1887,34		64,1	8,4	263		9	1			0,66	0,09
11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 <i>НР (7573 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (4757 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	0,465	53506,9	423,98	3125,41	289,06	24881	197	1453	134	38,3	17,81	19,08	8,87
12	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 <i>НР 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП 76%=95%*0,8 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	0,465	6232,76	1	5,84		2898		3		0,09	0,04		
13	ФССЦпг03-21-01-022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза <i>НР 0%=0%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,8 от ФОТ</i>	1 т груза	67,12	16,14		16,14		1083		1083					
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									39824	268	3836	207		24,63		13,89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									245672	5068	40215	3915		24,63		13,89
В том числе, справочно:																
Перевод в текущие цены 4 кв. 2018 г. (автодороги) ОЗП=18,91; ЭМ=7,1; ЗПМ=18,91; МАТ=5,61 (Поз. 1-4, 6-12)									183694	4800	14225	3707				
Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. (перевозка) ЭМ=15,73 (Поз. 5, 13)									22154		22154					
Накладные расходы									10850							
Сметная прибыль									6811							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Итоги по смете:</b>																	
Итого										263333					24,63		13,89
В том числе:																	
Материалы										200389							
Машины и механизмы										40215							
ФОТ										8983							
Накладные расходы										10850							
Сметная прибыль										6811							
НДС 20%										52667							
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>316000</b>					<b>24,63</b>	<b>13,89</b>	