Приложение № 2.1
к муниципальному Контракту
от «06» 05 2019г. №0119300010019000001 0002

СОГЛАСОВАНО
ООО "Инжинерные системы"
Генеральный
_____ В.Е.Сапаев
"06" 05 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Городокского сельсовета
_____ А.В.Гощев
"06" 05 2019 г.

Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Красных Партизан, 58
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.1
(локальная смета)

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (внутридворовое асфальтовое покрытие) по ул. Красных Партизан, 58 в с. Городок Минусинского района Красноярского края, для участия в программе "Комфортная сельская среда"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 524,761 тыс. руб.
Средства на оплату труда 33,559 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 144,14 чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Благоустройство дворовой территории																
Внутридворовая проезжая часть																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ТЕР01-01-003-08**	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (444 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (220 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,0672 *(14*6*0,4*2) / 1000*	36241,28	1778,67	34462,61	6401,77	2435	120	2315	430	10,48	0,7	22,77	1,53
2	**ТЕР01-01-030-06**	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (122 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (60 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,0672 *(14*6*0,40*2) / 1000*	7444,27		7444,27	2247,51	500		500	151			7,49	0,5
3	**ФССЦпг03-21-01-005**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на	1 т груза	11,39 *67*0,17*	105,23		105,23		1199		1199					
4	**ТЕР01-02-027-01**	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (37 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (18 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м2 спланированной площади	0,168 *(14*6*2) / 1000*	1175,39		1175,39	274,72	197		197	46			0,94	0,16
5	**ТЕР27-04-001-02**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (904 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (448 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,168 *(14*6*0,2) / 100*	26753,42	2742,26	22147,79	3914,55	4495	461	3721	658	15,72	2,64	14,81	2,49
6	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)*	м3	16,8 *14*6*0,2*	577,13				9696							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**ФССЦпг03-21-01-015**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. (перевозка) ЭМ=15,73)* *НР 95%*0,85 от ФОТ* *СП 50%*0,8 от ФОТ*	1 т груза	26,88 *14*6*0,2*1,6*	210,47		210,47		5657		5657					
8	**ТЕР27-04-006-01**	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (2527 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (1252 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м2 основания	0,1736 *(14*6,2*2) / 1000*	168326,1	6566,19	42469,11	11460,98	29221	1140	7373	1990	36,96	6,42	41,95	7,28
9	**ТЕР27-06-026-01**	Розлив вяжущих материалов *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (9 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1 т	0,1439	9934,39		471,78	158,93	1430		68	23			0,66	0,1
10	**ТЕР27-06-020-01**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (1891 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (937 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,1736 *(14*6,2*2) / 1000*	290304,2	8021,7	23003,02	5469,02	50397	1393	3993	949	38,3	6,65	19,08	3,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	**ТЕР27-06-021-01**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 *(До 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);* *Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19 (1-й уровень))* *НР (3 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (2 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,1736 *(14*6,2*2) / 1000*	51072,71	21,92	60,5		8866	4	11		0,36	0,06		
12	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)*	т	-25,172 - *(16,77+8,402)*	2669,42				-67195							
13	**ТСЦ-410-0006**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)*	т	25,172	2563,6				64531							
14	**ФССЦпг03-21-01-015**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. (перевозка) ЭМ=15,73)* *НР 95%*0,85 от ФОТ* *СП 50%*0,8 от ФОТ*	1 т груза	25,172	210,47		210,47		5298		5298					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	**ТЕРр68-12-4**	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (5300 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (2625 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	100 м3 конструкций	0,1242 *((48*4+2*2,5*3)*0,06) / 100*	104182,8	44016,06	60166,74	8825,61	12940	5467	7473	1096	243,35	30,22	41,39	5,14
16	**ТЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (13069 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (6474 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	100 м бортового камня	1,14 *(6*4+14*2+20+42) / 100*	40173,95	14005,72	768,53	191,09	45798	15967	876	218	76,08	86,73	0,68	0,78
17	**ТСЦ-413-9010**	Камни бортовые БР 100.30.15 *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)*	шт	114	1249,54				142448							
18	**ТЕР27-06-026-01**	Розлив вяжущих материалов *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (10 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1 т	0,1536 *(48*4*0,8) / 1000*	9934,39		471,78	158,93	1526		72	24			0,66	0,1
19	**ТЕР27-06-020-01**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (2144 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (1062 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,1968 *(48*4,1) / 1000*	290304,2	8021,7	23003,02	5469,02	57132	1579	4527	1076	38,3	7,54	19,08	3,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	**ТЕР27-06-021-01**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 *(До 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);* *Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19 (1-й уровень))* *НР (3 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (2 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,1968 *(48*4,1) / 1000*	51072,71	21,92	60,5		10051	4	12		0,36	0,07		
21	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)*	т	-28,535 *-(19,01+9,525)*	2669,42				-76172							
22	**ТСЦ-410-0006**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)*	т	28,535	2563,6				73152							
23	**ФССЦпг03-21-01-015**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. (перевозка) ЭМ=15,73)* *НР 95%*0,85 от ФОТ* *СП 50%*0,8 от ФОТ*	1 т груза	28,535	210,47		210,47		6006		6006					
Подходы к подъездам																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	**ТЕРр68-12-4**	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (431 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (214 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	100 м3 конструкций	0,0101 *(2*2,8*3*0,06) / 100*	104182,8	44016,06	60166,74	8825,61	1052	445	607	89	243,35	2,46	41,39	0,42
25	**ТЕР27-06-026-01**	Розлив вяжущих материалов *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (1 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1 т	0,0134 *(2*2,8*3*0,8) / 1000*	9934,39		471,78	158,93	133		6	2			0,66	0,01
26	**ТЕР27-06-020-01**	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (183 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (91 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,0168 *(2*2,8*3) / 1000*	290304,2	8021,7	23003,02	5469,02	4877	135	386	92	38,3	0,64	19,08	0,32
27	**ТЕР27-06-021-01**	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 *(До 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);* *Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19 (1-й уровень))* *НР 95%*0,85 от ФОТ* *СП 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,0168 *(2*2,8*3) / 1000*	51072,71	21,92	60,5		858		1		0,36	0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)*	т	-2,4361 - *(1,623+0,8131)*	2669,42				-6503							
29	**ТСЦ-410-0006**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)*	т	2,4361	2563,6				6245							
30	**ФССЦпг03-21-01-015**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. (перевозка) ЭМ=15,73)* *НР 95%*0,85 от ФОТ* *СП 50%*0,8 от ФОТ*	1 т груза	2,4361	210,47		210,47		513		513					
Итого по разделу 1 Благоустройство дворовой территории									**437305**					**144,14**		**25,89**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									396783	26715	50811	6844		144,14		25,89
Накладные расходы									27099							
В том числе, справочно:																
95%*0,85 ФОТ (от 33559) (Поз. 1-2, 4-6, 8-13, 16-22, 25-29, 15, 24)									27099							
Сметная прибыль									13423							
В том числе, справочно:																
50%*0,8 ФОТ (от 33559) (Поз. 1-2, 4-6, 8-13, 16-22, 25-29, 15, 24)									13423							
Итоги по смете:																
Итого									437305					144,14		25,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы									319257							
Машины и механизмы									50811							
ФОТ									33559							
Накладные расходы									27099							
Сметная прибыль									13423							
НДС 20%									87456							
ВСЕГО по смете									**524761**					**144,14**		**25,89**

Приложение № 2.2
к муниципальному Контракту
от «06» 05 2019г. №0119300010019000001 0002

СОГЛАСОВАНО
ООО "Инженерные системы"
Генеральный
В.Е. Сапаев
"06" 05 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Городокского сельсовета
А.В. Тощев
06 05 2019 г.

Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Красных Партизан
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.2
(локальная смета)

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (установка малых архитектурных форм) по ул. Красных Партизан, 58 в с. Городок Минусинского района Красноярского края, для участия в программе "Комфортная сельская среда"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 82,037 тыс. руб.
Средства на оплату труда 11,068 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 51,34 чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Благоустройства дворовой территории (малые архитектурные формы)																
1	**ТЕР07-01-055-08**	Установка малых	100 шт.	0,06	14105,24	9754,41	587,15	1,02	846	585	35		855,65	51,34	0,08	
2	**прайс**	Урна 4500/1,2/5,19	шт	3	722,54				2168							
3	**прайс**	Скамья со спинкой 12500/1,2/5,19	шт	3	2007,06				6021							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									9035	585	35			51,34		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									55000	11068	258			51,34		
В том числе, справочно:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19 (Поз. 1-3)									45965	10483	223					
Накладные расходы									8937							
В том числе, справочно:																
95%*0,85 ФОТ (от 11068) (Поз. 1)									8937							
Сметная прибыль									4427							
В том числе, справочно:																
50%*0,8 ФОТ (от 11068) (Поз. 1)									4427							
Итоги по смете:																
Малые архитектурные формы									25863					51,34		
Материалы									42501							
Итого									68364					51,34		
В том числе:																
Материалы									43674							
Машины и механизмы									258							
ФОТ									11068							
Накладные расходы									8937							
Сметная прибыль									4427							
НДС 20%									13673							
ВСЕГО по смете									**82037**					**51,34**		

Приложение № 2.3
к муниципальному Контракту
от «06» 05 2019г. №0119300010019000001000 2

СОГЛАСОВАНО
ООО "Инженерные системы"
Генеральный
_____ В.Е.Сапаев
"06" 05 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Городокского сельсовета
_____ А.В.Топчев
"06" 05 2019 г.

Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Красных Партизан
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.3
(локальная смета)

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (освещение дворовой территории) о ул. Красных Партизан, 58 в с. Городок Минусинского района Красноярского края, для участия в программе "Комфортная сельская среда"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость _____ 151,337 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 34,434 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 139,95 чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Благоустройство дворовой территории (освещение)																
Освещение																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ТЕР46-03-002-01**	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм *НР (993 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (492 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	100 отверстий	0,12	3017,08	257,93	1182,87	280,5	362	31	142	34	23,3	2,8	22	2,64
2	**ТЕР09-06-024-13**	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 *НР (15 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (8 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1 т конструкций	0,0027	921,74	438,04	428,57	14,86	2	1	1		39,57	0,11	1	
3	**прайс**	Кронштейн настенный к	шт	3	33,72				101							
4	**ТЕРм08-02-369-01**	Светильник, устанавливаемый	1 шт.	3	112,83	13,88	69,16	5,2	338	42	207	16	1,15	3,45	0,35	1,05
5	**прайс**	Светильник светодиодный	шт	3	812,28				2437							
6	**ТЕРм10-01-055-06**	Прокладка кабеля, масса 1 м	100 м	1,5	1352,43	557,5	269,71	24,13	2029	836	405	36	53,4	80,1	2,18	3,27
7	**ТСЦ-501-8191**	Кабель силовой с медными	1000 м	0,15	5524,18				829							
8	**ТЕРм08-02-396-06**	Короб металлический по	100 м	1,5	1967,94	318,11	809,02	151,72	2952	477	1214	228	29,4	44,1	10,21	15,32
9	**Прайс-лист**	Труба гофрированная	м	150	1,28				192							
10	**ТЕРм08-01-081-01**	Аппарат (кнопка, ключ	1 шт.	3	30,51	12,51	15,28	0,59	92	38	46	2	1,13	3,39	0,04	0,12
11	**прайс**	Фотореле 400/1,2/5,19	шт	3	64,23				193							
12	**ТЕРм10-06-034-12**	Коробка распределительная	1 коробка	3	94,6	22,14	54,53	4,34	284	66	164	13	2	6	0,34	1,02
13	**ТСЦ-503-0461**	Разветвительная коробка У994	шт.	3	23,54				71							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									9882	1491	2179	329		139,95		23,42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									76488	28210	16037	6224		139,95		23,42
В том числе, справочно:																
Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19 (Поз. 1-3, 5, 11, 4, 8-10, 6-									66606	26719	13858	5896				
Накладные расходы									32533							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 33185) (Поз. 4, 8-10, 6, 12)									31525							
95%*0,85 ФОТ (от 1249) (Поз. 1-2)									1008							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									17093							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 33185) (Поз. 4, 8-10, 6, 12)									16593							
50%*0,8 ФОТ (от 1249) (Поз. 1-2)									500							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									4147					2,91		2,64
Итого Монтажные работы									121967					137,04		20,78
Итого									126114					139,95		23,42
В том числе:																
Материалы									32241							
Машины и механизмы									16037							
ФОТ									34434							
Накладные расходы									32533							
Сметная прибыль									17093							
НДС 20%									25223							
ВСЕГО по смете									**151337**					**139,95**		**23,42**

Приложение № 2.4.
к муниципальному Контракту
от «06» 05 2019г. №0119300010019000010002

СОГЛАСОВАНО
ООО "Инженерные системы"
Генеральный
В.Е. Сапаев
06 05 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Городокского сельсовета
А.В. Тонцев
06 05 2019 г.

Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Красных Партизан
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.4
(локальная смета)

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (подъездные дороги) по ул. Красных Партизан, 58 в с. Городок Минусинского района Красноярского края, для участия в программе "Комфортная сельская среда"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 109,852 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,462 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 9,59 чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подъездные дороги																
Подъездные дороги																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ТЕР01-02-003-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (существующее основание из гравия) *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (65 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (32 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м3 уплотненн ого грунта	0,0187	13464,97		13464,97	4273,84	252		252	80			14,93	0,28
2	**ТЕР27-06-026-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (26 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (13 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1 т	0,2 *200 / 1000*	9934,39		471,78	158,93	1987		94	32			0,66	0,13
3	**ТЕР27-06-020-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)* *НР (2701 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (1338 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,248 *((30+32)*4) / 1000*	290304,2	8021,7	23003,02	5469,02	71995	1989	5705	1356	38,3	9,5	19,08	4,73
4	**ТЕР27-06-021-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 *(До 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);* *Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19 (1-й уровень))* *НР (4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ* *СП (2 руб.): 50%*0,8 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,248 *((30+32)*4) / 1000*	51072,71	21,92	60,5		12666	5	15		0,36	0,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)*	т	-35,96 *-(23,96+12)*	2669,42				-95992							
6	**ТСЦ-410-0006**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. ОЗП=18,92; ЭМ=7,36; ЗПМ=18,92; МАТ=5,19)*	т	35,96	2563,6				92187							
7	**ФССЦпг03-21-01-015** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *(Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. (перевозка) ЭМ=8,87)* *НР 95%*0,85 от ФОТ* *СП 50%*0,8 от ФОТ*	1 т груза	35,96	118,68		118,68		4268		4268					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									87363	1994	10334	1468		9,59		5,14
Накладные расходы									2796							
Сметная прибыль									1385							
Итого по разделу 1 Подъездные дороги									**91544**					**9,59**		**5,14**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									87363	1994	10334	1468		9,59		5,14
Накладные расходы									2796							
Сметная прибыль									1385							
Итоги по смете:																
Итого									91544					9,59		5,14
В том числе:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы									75035							
Машины и механизмы									10334							
ФОТ									3462							
Накладные расходы									2796							
Сметная прибыль									1385							
НДС 20%									18308							
ВСЕГО по смете									109852					9,59		5,14