МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
№ ЭА 5250/21-2

Село Городок «31» мая 2021г.

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Тощева Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление № 10», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Фрейлин Антон Вячеславович, действующего на основании Устава, протокол Совета директоров АО «ДРСУ-10» от 04.03.2021г. № 18-2021, приказ № 56 л/с от 05.03.2021г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме 0119200000121004129 от 17.05.2021 г, ИКЗ № 213242500213524550100100020014211244, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Николо-Петровка участка автомобильной дороги по ул. Молодежная протяженностью 0,15 км., по ул. Крестьянская протяженностью 0,151 км., в с. Городок участка автомобильной дороги по ул. Советская протяженностью 0,53 км., по пер. Почтовому (между ул. Ленина и ул. Советская) протяженностью 0,155 км. в Минусинском районе Красноярского края (далее – Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, с учетом закупочной документацией, а Заказчик обязуется принять качественно выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Существенными условиями Контракта для Сторон являются: предмет и цена Контракта, срок окончания и качество работ, гарантийные сроки, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

1.3. Подрядчик по настоящему Контракту является Генеральным подрядчиком (далее – Подрядчик), выполняет работы на свой риск собственными силами и привлеченными субподрядными организациями.

1.4. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ по настоящему Контракту (Приложение 1).

Если в период действия Контракта изменяются нормативно-технические документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, предусмотренных

п. 1.1 Контракта в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей в момент исполнения Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 1 442 488,00 (Один миллион четыреста сорок две тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС составляет 240 414 (двести сорок тысяч четыреста четырнадцать) рублей 67 копеек [1].

В цену Контракта включены прибыль Подрядчика, расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе на приобретение и доставку необходимых материалов, изделий и конструкций, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, а также расходы на уплату необходимых налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом[2].

2.2. Цена Контракта является твердой и изменению в течение всего срока выполнения работ не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края

- дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» КБК 810040915200S5090244 в сумме 1 427 151,00 (Один миллион четыреста двадцать семь тысяч сто пятьдесят один) рублей 00 копеек

- бюджета Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, КБК 810040915200S5090244 в сумме 15 337,00 (Пятнадцать тысяч триста тридцать семь) рублей 00 копеек.

2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком, на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) в размере, установленном п. 2.1 Контракта.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с его лицевого счета.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок действия Контракта:
начало – с момента заключения Контракта;
окончание – 31.12.2021 г.

3.2. Срок выполнения работ по Контракту:
начало – с момента заключения Контракта;

---

[1] В случае если победителем закупки применяется упрощенная система налогообложения (УСН), указываются слова «НДС не облагается».

[2] В случае если Контракт заключается с победителем закупки, являющимся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком победителю закупки, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

окончание – 30.09.2021 г.

3.3. Истечение сроков, предусмотренных пунктами 3.1 - 3.2 Контракта, не прекращает гарантийных обязательств по Контракту и не освобождает от ответственности Сторону, не выполнившую обязательств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать своевременной оплаты качественно выполненных работ.

4.1.2. При соблюдении положений п. 4.2.1 Контракта, Подрядчик вправе привлекать для выполнения субподрядных работ иные организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами и (или) другими документами, подтверждающими их право на выполнение работ, передаваемых на субподряд.

4.1.3. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.1.4. Приостановить производство работ, в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ с одновременным официальным письменным уведомлением Заказчика в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ. При этом Подрядчик обеспечивает сохранность Объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, указанным в п. 4.2.1 Контракта, обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соответствующего требованиям п. 4.2.1 Контракта.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Привлечь для выполнения субподрядных работ организации, из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами и (или) другими документами, подтверждающими их право на выполнение работ, передаваемых на субподряд.

При этом объем такого привлечения должен составлять 15 % от цены Контракта. [3]

4.2.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Подрядчиком субподрядного договора, в соответствии с п. 4.2.1 Контракта, предоставить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

[3] В случае, если победителем закупки является СМП или СОНО, то данное требование, к нему не предъявляется.

4.2.2.1. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.2.2 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

4.2.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.

4.2.2.3. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

4.2.2.4. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, указанных в пунктах 4.2.1 – 4.2.2.2 Контракта, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.2.2 - 4.2.2.2 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном п. 4.2.1 Контракта.

4.2.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.2.4. Своевременно и качественно выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с Локально-сметным расчетом (Приложение 2), Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по Контракту (Приложение 1), закупочной документацией.

4.2.5. Объемы работ, не предусмотренные Контрактом и не согласованные с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.

4.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней, со дня получения запроса от Заказчика, в письменном виде представляет информацию о заключенных субподрядных договорах, в соответствии с п. 4.1.2 Контракта, которая должна содержать в том числе, наименование субподрядной организации, дату и номер договора, его цену, копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком,

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, а также данные о квалификации субподрядчиков с предоставлением копий лицензий, сертификатов и/или других документов, подтверждающих право субподрядных организаций на выполнение работ, передаваемых на субподряд, в случаях, если в соответствии с действующим законодательством, для выполнения таких работ требуется наличие вышеуказанных документов.

4.2.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта, назначить сотрудника, ответственного за организацию дорожного движения на время проведения дорожных работ. Разработать и согласовать с Заказчиком схему организации движения и ограждения мест производства работ, согласно ОДМ 218.6.019-2016. Предусмотреть в данной схеме, при необходимости, дополнительные элементы обустройства. Обеспечить организацию и безопасность движения транзитного транспорта. Уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденная схема должны быть переданы Подрядчиком в районный отдел ГИБДД в установленный ОДМ 218.6.019-2016 срок.

4.2.8. До начала производства работ изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит размером не менее 1,2 х 2,5 м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Объекта, наименование Заказчика, Подрядчика, ответственного за производство работ с указанием телефонов и сроки проведения работ.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала производства работ предоставить Заказчику в электронном формате фотоматериалы установленных информационных щитов.

4.2.9. Выполнить мероприятия по организации движения на Объекте и ограждения мест производства работ, обеспечивающие надежную гарантию безопасности дорожного движения в течение всего периода выполнения работ.

Нести всю ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, в случае не обеспечения Подрядчиком безопасности дорожного движения в местах производства работ.

4.2.10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, после получения от Заказчика соответствующего запроса, обеспечить передачу фотоматериалов, отражающих ход производства работ.

4.2.11. Организовать производственный контроль за ходом ремонта в соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

4.2.12. Если Контрактом предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия:

4.2.12.1. В процессе устройства асфальтобетонных слоев и в период их формирования осуществлять операционный контроль, в ходе которого контролировать: ровность и состояние основания; температуру асфальтобетонной смеси во время укладки и уплотнения; ровность и равномерность толщины асфальтобетонных слоев с учетом коэффициента уплотнения; режим уплотнения; качество сопряжения полос асфальтобетонного покрытия; высоту материала перед выглаживающей плитой; скорость укладки; ширину укладки; соответствие поперечного и продольного уклонов.

Результаты операционного контроля регистрировать в общем журнале работ и актах приемки скрытых работ.

4.2.12.2. При контроле готового асфальтобетонного покрытия проверять: толщину слоя покрытия и сцепление его с нижележащим слоем; коэффициент уплотнения.

4.2.12.3. После отбора проб в асфальтобетонном покрытии, как Подрядчиком так и Заказчиком, произвести их заделку новой смесью аналогичного состава с последующим доведением уплотнения до требований нормативных параметров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня отбора проб.

4.2.13. Все поставляемые для ремонта Объектов материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.2.14. В случае если в указанный срок Объектам или их частям будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.

4.2.15. Обеспечить содержание ремонтируемого участка дороги за счет собственных средств на период производства работ по Объекту.

4.2.16. Предъявлять и сдавать объемы выполненных работ с оформлением Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счета-фактуры[4], оформленного в соответствии с действующим законодательством, а также (по письменному запросу Заказчика) нормативно-техническую документацию, подтверждающую выполненные работы.

В случае непредставления данных документов, работы приемке и оплате не подлежат, до момента их предоставления в полном объеме.

4.2.17. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) немедленно уведомить Заказчика, а также заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.2.18. Выполнять на месте производства работ все мероприятия по технике безопасности. При возникновении несчастных случаев, связанных с деятельностью Подрядчика на Объекте, направлять в адрес Заказчика материалы по расследованию этих несчастных случаев в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня их возникновения.

4.2.19. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране окружающей среды. При возникновении случаев нарушения действующего законодательства в области природоохранной деятельности устранять данные нарушения и оплачивать штрафные санкции, наложенные компетентными органами, за свой счет.

4.2.20. По запросу Заказчика представлять информацию об объемах и объектах финансирования природоохранной деятельности, обо всех случаях, связанных с нарушением природоохранного законодательства на Объектах, объемах штрафных санкций, наложенных за загрязнение окружающей среды, наличии согласованных территориальными органами экологического надзора форм (томов ПДВ, ПДС), стоимости согласованных лимитов на загрязнение, об объемах энерго- и водопотребления.

4.2.21. Соблюдать требования земельного, градостроительного, лесного и водного законодательства, законодательства о недрах, законодательства в области охраны окружающей среды и охране объектов культурного наследия, в случае их нарушения оплачивать штрафные санкции, наложенные соответствующими органами, и принимать исчерпывающие меры по устранению нарушений за свой счет.

---

[4] В случае если победитель закупки применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), то счет-фактура не предоставляется.

4.2.22. Выполнить работы по рекультивации временно занимаемых земель и участков, занимаемых карьерами и резервами грунта, с оформлением акта сдачи-приемки рекультивированных земель.

4.2.23. Обеспечить размещение своими силами и средствами на территории строительной площадки временных сооружений (не титульных объектов), необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.24. Немедленно (в день обнаружения) известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

4.2.25. Подрядчик обязан устранять нарушения требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, а так же нарушения условий настоящего Контракта и приложений к нему, отражённые в предписаниях Заказчика, с обязательным уведомлением Заказчика в установленные таким предписанием сроки.

4.2.26. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи их Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.2.27. Незамедлительно информировать Заказчика в случае получения предписаний от контролирующих органов, с обязательным предоставлением копий соответствующих документов.

4.2.28. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

4.2.29. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объектах в специальной одежде, специальной обуви и других средствах индивидуальной защиты, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.30. В случае наличия на Объекте бытовых и подсобных помещений (туалетов, столовых, душевых и др.) обеспечить их надлежащее состояние в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.2.31. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные объемы работ в срок, не превышающий срок окончания выполнения работ, указанный в п. 3.2 Контракта.

4.2.32. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.2.33. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

4.2.34. Представить Заказчику письменное уведомление об изменении своих юридических адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов, указанных в настоящем Контракте, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

4.2.35. Вывезти за пределы ремонтируемого Объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить ремонтируемый Объект от строительного мусора в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

4.2.36. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной производственной, исполнительной и отчетной документации, первичные документы, подтверждающие выполнение предъявляемых к сдаче объемов работ (путевые листы, общий журнал работ, товаротранспортные накладные, ведомости расхода ГСМ, счета-фактуры на материалы и так далее).

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль над исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе за организацией и ведением работ, а также за объемом, сроками и качеством выполнения работ и используемых материалов.

При осуществлении контроля над выполнением работ, являющихся предметом Контракта, Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем результатам работ, технической документации и т.д., в любое время суток, на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего Контракта.

5.1.5. Выдавать Подрядчику письменные предписания в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:

а) об удалении с места производства работ в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям условий Контракта;

б) о замене несоответствующих материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые, соответствующие требованиям Контракта;

в) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика при выполнении работ на Объекте.

5.1.6. Выдавать письменные предписания о приостановлении Подрядчиком работ до установленного в предписании срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объекта;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.1.7. Выдавать Подрядчику письменные предписания по устранению выявленных недостатков и дефектов, отступлений от условий Контракта и закупочной документации, в порядке, установленном разделом 7 настоящего Контракта.

5.1.8. Представитель Заказчика имеет право:

а) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ на Объекте;

б) производить записи в общий журнал работ при ремонте Объекта.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком.

5.1.9. Запрашивать у Подрядчика информацию о заключенных субподрядных договорах.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять качественно выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.2. Обеспечить оплату принятых у Подрядчика работ в порядке, установленном разделом 2 настоящего Контракта.

5.2.3. В случае принятия решения о консервации Объекта Заказчик обязан заблаговременно письменно предупредить об этом Подрядчика.

Консервация Объекта оформляется соответствующим актом, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

5.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ и/или промежуточных объемов выполненных работ предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

6.2. Если настоящим Контрактом предусмотрено выполнение работ по укладке асфальтобетонного покрытия:

6.2.1. Подрядчик, после завершения в полном объеме работ по укладке асфальтобетонного покрытия, не дожидаясь окончания всех видов работ, предусмотренных Контрактом, письменно уведомляет Заказчика о завершении этих видов работ.

6.2.2. Заказчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления, предусмотренного п. 6.2 Контракта, организует за свой счет проверку качества асфальтобетонного покрытия в сторонней (не связанной с Подрядчиком) лаборатории, которая должна отвечать одному из следующих требований:

- должна быть включена в Реестр органов по сертификации испытательных лабораторий (центров) Федеральной службы по аккредитации и соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, введенным в действие приказом Росстандарта от 15.07.2019 № 385-ст;
- своей лаборатории (лаборатория Заказчика), которая должна иметь Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории.

6.2.3. Если проведенным лабораторным исследованием установлено, что качество асфальтобетонного покрытия не соответствует предъявляемым нормативным требованиям, то Подрядчик обязан за свой счет провести необходимые мероприятия по доведению асфальтобетонного покрытия до необходимых

нормативных требований, вплоть до удаления несоответствующего требованиям асфальтобетонного покрытия и укладки нового асфальтобетонного покрытия.

6.2.4. Подрядчик, после завершения в полном объеме мероприятий по доведению асфальтобетонного покрытия до необходимых нормативных требований, письменно уведомляет Заказчика о завершении этих видов работ.

6.2.5. Заказчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления, предусмотренного п. 6.2.4 Контракта, организует за свой счет проверку качества асфальтобетонного покрытия, в соответствии с п. 6.2.2 Контракта.

Подрядчик в полном объеме компенсирует Заказчику стоимость проведения второго и последующих лабораторных исследований, путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня письменного предъявления Заказчиком такого требования. Невыполнение Подрядчиком настоящего пункта Контракта, является основанием для предъявления Заказчиком неустойки Подрядчику, в соответствии с разделом 10 Контракта.

6.3. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до окончания выполнения всех видов работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

6.4. Подрядчик сдает Заказчику выполненные работы по Объекту с одновременным приложением следующих документов в 2 (двух) экземплярах: Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком документы, по сдаче объемов выполненных работ, на их соответствие фактически выполненным и принятым работам, а также установленной форме. При отсутствии замечаний к представленным документам и при наличии положительного заключения лаборатории, указанной в п. 6.2.2 Контракта, по качеству асфальтобетонного покрытия (если Контрактом предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия) Заказчик, в течение срока, указанного в настоящем абзаце, подписывает все экземпляры Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), один из которых направляет Подрядчику.

6.6. Работы, отраженные в Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), выполненные с нарушением условий Контракта, а также работы, выполненные с отступлением от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение 1), не принимаются Заказчиком.

6.7. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

6.8. Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией. Об отказе в приемке работ Подрядчику выдается мотивированный отказ в письменном виде, в сроки, указанные в п. 6.5 настоящего Контракта.

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется Акт о выявленных дефектах (недостатках) с перечнем необходимых доработок и с указанием контрольных сроков их выполнения.

6.9. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте о выявленных дефектах

(недостатках), составленном Сторонами, устранить указанные недостатки и произвести доработки за свой счет.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работы, не лишается в дальнейшем права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.

6.10. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или составления Акта о выявленных дефектах (недостатках) с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в данном Акте, устранить указанные Заказчиком замечания/недостатки, произвести необходимые доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями/недостатками) комплект документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также подписанные Подрядчиком в необходимых экземплярах документы, указанные в п. 6.4 Контракта, для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.11. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего информацию об устранении выявленных недостатков, Заказчиком будет принято решение о том, что недостатки устранены в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает все экземпляры представленных документов, один из которых направляет Подрядчику.

Рассмотрение Заказчиком данных документов осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их предоставления в полном объеме.

6.12. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.13. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты или экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.14. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов работ, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов или экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.15. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов работ, либо промежуточных объемов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов либо выполненных работ условиям Контракта, если выявленное

несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо выполненных работ и устранено Подрядчиком.

6.16. Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до проведения скрытых работ, письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

6.17. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

6.18. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт о приемке выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. Некачественно выполненные работы, с отступлением от требований действующих нормативно-технических документов, условий Контракта, сдаче, приемке и оплате не подлежат.

6.19. Работы, выполненные Подрядчиком по предписаниям представителей государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) и других организаций, контролирующих органов без согласования с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.

6.20. До приемки Объектов Заказчиком, при необходимости, проводятся рабочие комиссии.

В случае выявления дефектов (недостатков) при проведении рабочей комиссии, Подрядчик обязан их устранить, и повторно предъявить Объекты членам рабочей комиссии, выявившим дефекты (недостатки), в сроки, установленные рабочей комиссией.

6.21. За две недели до даты приемки завершенного ремонтом Объекта Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику о соответствии данной документации фактически выполненным работам.

6.22. Приемка завершенного ремонтом Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.23. Приемка завершенного ремонтом Объекта производится приемочной комиссией. Подрядчик представляет Объект к приемке приемочной комиссии. Состав приемочной комиссии, порядок ее работы и перечень составляемых ею документов, устанавливается Заказчиком.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА И ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ

7.1. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение Подрядчиком работ.

7.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор (строительный контроль) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,

качеством применяемых Подрядчиком материалов и проверки соответствия выполняемых работ технической документации, требованиям технических регламентов и нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.3. Интересы Заказчика по контролю за исполнением Контракта и техническому надзору за выполнением работ представляет уполномоченный представитель Заказчика (технический инспектор).

7.4. Уполномоченный представитель Заказчика (технический инспектор) имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время выполнения работ. Подрядчик обеспечивает уполномоченного представителя Заказчика помещением и необходимым оборудованием для работы.

7.5. Интересы Подрядчика по Контракту представляет уполномоченное лицо Подрядчика.

7.6. Представитель Заказчика, технический инспектор и уполномоченный Заказчика в течение всего срока действия Контракта контролируют выполнение объемов работ, сроки и качество согласно положениям настоящего Контракта.

7.7. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.8. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов, изделий и конструкций соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику по первому требованию, в установленный Заказчиком срок.

7.9. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан осуществлять ведение и надлежащее оформление исполнительной документации (в соответствии с РД 11-02-2006 и РД 11-05-2007), в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата представления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходе из строя строительной техники, метеорологических условиях, ДТП, а также обо всем, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

Данные журналы должны быть прошиты, пронумерованы и согласованы Заказчиком, посредством проставления подписи и печати Заказчика.

7.10. Если уполномоченный представитель Заказчика (технический инспектор) не удовлетворен ходом и качеством работ, то он излагает свое мнение в общем журнале работ в виде предписаний.

Предписания выдаются:

а) о запрете производства работ - в случае, когда устранение допущенного дефекта (недостатка) невозможно либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

б) о приостановке производства работ - в случае, когда допущенный дефект (недостаток) возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

в) об устранении дефекта (недостатка) - в случае, когда обнаруженный дефект (недостаток) может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса;

г) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объектов, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объектов;

д) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объектов из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

7.11. Подрядчик обязан в согласованный с представителем Заказчика срок устранить дефекты (недостатки), обоснованно указанные в общем журнале работ или в выданном предписании.

7.12. Предписание может быть оформлено двухсторонним документом, составляемым в присутствии представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, в котором фиксируются место проведения обследования, вид и состав выявленных дефектов (недостатков), сроки и порядок их устранения. Предписание вручается на месте представителю Подрядчика, о чем в предписании делается соответствующая отметка.

7.13. В том случае, если Подрядчик не направил своего представителя наделенного соответствующими полномочиями, в сроки, установленные настоящим Контрактом, либо в иной срок, установленный Заказчиком и о котором Подрядчик был уведомлен надлежащим образом, Заказчик имеет право составить предписание в одностороннем порядке, с фиксацией выявленных дефектов (недостатков) при помощи технических средств фото и/или видеосъемки, а после фиксации, подготовить и направить предписание с приложением фото и/или видео материалов в адрес Подрядчика.

7.14. Подрядчик обязан в согласованный с представителем Заказчика срок устранить недостатки, обоснованно указанные в общем журнале работ или в выданном предписании.

7.15. Срок действия предписания прекращается с момента подписания акта, подтверждающего факт устранения выявленных дефектов (недостатков). Акт об устранении выявленных дефектов (недостатков) подписывается техническим инспектором и Подрядчиком. Устранение дефекта (недостатка) и освидетельствование факта устранения (повторная проверка качества) производятся за счет средств Подрядчика.

Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для их исправления за соответствующую плату. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

7.16. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Подрядчика от ответственности по контролю за качеством их выполнения.

7.17. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Контракта и действующими нормативно-техническими документами.

8.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока Объекта, установленный настоящим Контрактом, за свой счет.

8.1.4. Функционирование инженерных систем и оборудования Объекта, в пределах установленных норм, при условии правильной его эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

8.2. Срок гарантии эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ в пределах установленных норм составляет:

- земляное полотно, слои основания – 6 лет;
- нижний слой покрытия – 5 лет;
- верхний слой покрытия – 4 года;
- водопропускные трубы – 6 лет;
- водопропускные трубы – 6 лет;
- дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса – 5 лет;
- дорожные знаки с применением световозвращающего материала II и III класса – 10 лет;
- сигнальные столбики – 2 года;
- барьерное ограждение – 5 лет;
- горизонтальная и фигурная разметка, выполненная красками – 3 месяца;
- горизонтальная разметка, выполненная термопластиком – 6 месяцев.

Срок гарантии считается со дня подписания Сторонами документов о приемки Объекта, указанных в разделе 6 Контракта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

8.3. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов (недостатков), не являющихся следствием виновных действий третьих лиц, Подрядчик за свой счет осуществляет устранение таких дефектов в согласованные с Заказчиком сроки.

Наличие дефектов (недостатков) и замечаний, а также сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом о выявленных дефектах (недостатках) с участием уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о выявленных дефектах (недостатках), для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов (недостатков) и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы, осуществляются в порядке, предусмотренном п. 13.2 Контракта.

8.4. В случае выявления дефектов (недостатков) и замечаний элементов Объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на эти элементы Объекта, продлевается на время устранения таких дефектов (недостатков) и оформления соответствующего акта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

9.1. В целях обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик до заключения Контракта представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или вносит денежные средства, в размере обеспечения исполнения Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Внесение денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 9.2 Контракта, осуществляется на следующий счет Заказчика:

Наименование:

УФК по Красноярскому краю (Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, л/с 05193018500)

ИНН 2425002135 / КПП 245501001

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, в г.Красноярск

ЕКС 40102810245370000011

КС 03232643046334101901

БИК 010407105

(Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта №_____ *(указывается предмет Контракта и № закупки)*.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в размере 72 124,40 рублей[5]. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

9.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на следующие случаи:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

- взыскания неустоек (штрафов, пеней) начисленных Подрядчику, предусмотренных Контрактом;

- взыскания убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.4. В случае если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта путем предоставления безотзывной банковской гарантии:

9.4.1. Подрядчик, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», самостоятельно выбирает способ обеспечения исполнения Контракта и срок действия банковской гарантии, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок

---

5 Размер обеспечения устанавливается 5% от начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев:

а) если при проведении закупки начальная (максимальная) цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Подрядчиком на двадцать пять и более процентов, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

б) в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением условия предоставления обеспечения исполнения Контракта не применяются в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения информации в реестр контрактов.

9.5. В случае если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств:

9.5.1. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику не позднее 30 (тридцати) дней после полного исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту.

9.5.2. Заказчик, по заявлению Подрядчика, возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов в срок, установленный п. 9.5.1 Контракта.

9.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Контрактом.

9.7. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика, о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Контрактом.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется неустойка в размере, установленном п. 11.2.2 Контракта.

9.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, в соответствии с настоящим разделом Контракта, возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в размере, установленном положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

10.2. Ответственность Подрядчика:

10.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 рублей.[6]

10.2.4. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного п. 4.2.1 Контракта, что составляет 10 818,66 рублей.

10.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 144 248,00 рублей. [7]

10.2.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного

---

[6] Размер штрафа включается в Контракт в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

[7] Размер штрафа включается в Контракт в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 144 248,00 рублей.[8]

10.2.7. Оплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения претензионного письма с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства и условиями Контракта.

Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию платёжного поручения с отметкой банка, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня оплаты неустойки (штрафа, пени).

10.2.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет представленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.2.9. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причинённый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также за ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

10.2.10. В случае нанесения Подрядчиком ущерба автомобильной дороге, имуществу, расположенному на ней, либо имуществу и здоровью третьих лиц, при выполнении работ на Объекте, в период действия настоящего Контракта, Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный по его вине, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик также возмещает убытки, причиненные недобросовестным хранением материалов, изделий, конструкций и оборудования на Объекте, за свой счет.

10.3. Ответственность Заказчика:

10.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 рублей.[9]

---

[8] Размер штрафа включается в Контракт в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

[9] Размер штрафа включается в Контракт в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

10.3.4. Оплата неустоек (штрафов, пеней) предусмотренных настоящим разделом, производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте (если иной расчетный счет не указан в претензионном письме), в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензионного письма с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства и условиями Контракта.

Заказчик предоставляет Подрядчику надлежащим образом заверенную копию платёжного поручения с отметкой банка, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты неустойки (штрафа, пени).

10.4. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

10.5. Заказчик не уплачивает неустойку, предъявленную к Подрядчику, за несвоевременные платежи по налогам и сборам.

10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.8. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

10.9. В случае, когда ошибка Подрядчика при выполнении работ по настоящему Контракту привела к материальным потерям Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

10.10. В случае досрочного расторжения Контракта Подрядчик обязан уплатить неустойку (штрафы, пени), начисленные по Контракту, на следующий день после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если они докажут, что ненадлежащие исполнение обязательств по Контракту явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых в этих условиях обстоятельств, в том числе непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне Объектов, изменения действующего законодательства Российской Федерации и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в Арбитражном суде Красноярского края, установленном действующим законодательством, по заявлению заинтересованной Стороны.

11.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти и/или органов местного самоуправления.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Внесение изменений в настоящий Контракт осуществляется в случаях, не запрещённых действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его заключении и исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон, в том числе в следующих случаях:

12.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта.

12.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

12.2.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте, что оформляется дополнительным соглашением.

12.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

Подрядчик не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Контракта.

12.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.5. Расторжение Контракта допускается по требованию Заказчика по решению суда в случаях:

нарушения Подрядчиком более 3 (трех) раз требований по качеству выполнения работ, в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение 1);

срыва Подрядчиком срока начала производства работ на Объекте, более чем на 15 (пятнадцать) дней;

невыполнения видов работ, предусмотренных Контрактом;

суммарного срыва Подрядчиком сроков начала или окончания по видам работ более чем на 30 (тридцать) дней;

применения изделий, конструкций, материалов и оборудования, не подтверждённых документами о качестве (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и пр.);

выполнения работ на Объектах без приказа о назначении ответственных за производство работ, представленного Заказчику;

отсутствия на Объекте результатов входного контроля применяемых материалов;

при двукратном и более срыве срока устранения предписаний и (или) замечаний Заказчика более чем на 3 (три) дня;

неустранения в течение 7 (семи) дней выявленных при производстве работ отступлений от условий Контракта;

при двукратном и более случае невызова на Объект Заказчика для освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;

установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии;

установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд Красноярского края, только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии – в 15-дневный срок.

12.6. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12.8. В случае досрочного расторжения Контракта по обстоятельствам, не зависящим от Сторон, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически качественно выполненные и принятые работы.

12.9. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем качественно выполненных Подрядчиком работ.

12.10. При расторжении Контракта незавершенные ремонтом Объекты передаются Заказчику, который обеспечивает Подрядчику оплату стоимости фактически выполненных работ, за исключением сумм необходимых для консервации незаконченных ремонтом Объекта.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую для контроля за ходом выполнения Контракта коммерческую, техническую и иную информацию. При получении доступа к этой информации Заказчик гарантирует неразглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Подрядчика.

Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

13.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, рассматриваются в претензионном (досудебном) порядке. Срок для рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней.

В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

13.4. Стороны обязаны представлять друг другу письменное уведомление об изменении своих юридических адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов, указанных в настоящем Контракте, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанного уведомления, фактическими данными Стороны, будут считаться данные, указанные в настоящем Контракте.

13.5. Документы, за исключением документов имеющих непосредственное отношение к выполнению работ и обязанностям Подрядчика, передаваемые посредством факсимильной связи и электронной почты, указанным в настоящем Контракте, считаются полученными Стороной в момент отправления и приравниваются к подлиннику документа.

13.6. Настоящий Контракт заключен в электронной форме.

13.7. Приложения к Контракту составляют его неотъемлемую часть.

13.8. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

14.1. Приложение 1 – Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

14.2. Приложение 2 – Локально-сметный расчет.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

15.1. Заказчик:

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края

Адрес: 662631, Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина, 6 «А»

ИНН 2424002135 КПП 245501001

Банковские реквизиты:

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, в г.Красноярск

ЕКС 40102810245370000011

КС03231643046334101901

БИК 010407105

Контактный тел.: 8 /39132/ 71-2-68

Email: toshev75@inbox.ru

15.2. Подрядчик:

Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление № 10» (АО «ДРСУ-10»)

Юридический/почтовый адрес: 662607, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 1
Тел. 8 (39132) 5-12-09, факс 5-18-58, e-mail: drsu10@bk.ru, Gp_drsu10@mail.ru
ИНН 2455039566, КПП 245501001
р/с 40702810612010710384 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
к/с 30101810445250000360 БИК 044525360 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва ОКПО 36987861
ОГРН 1192468011735 ОКТМО 04723000001

Заказчик:
Глава сельсовета

_____ /А.В. Тощев/

Подрядчик:
Генеральный директор АО «ДРСУ-10»

_____ А.В. Фрейлин

Приложение 1
к Контракту № ЭА 5250/21-2
от «31» мая 2021 г.

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

№ п/п	№ Документ	Наименование документа
1.		**Проектирование. Изыскания**
1.1	ГОСТ 32836-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 186-ст
1.2	ГОСТ 32847-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 апреля 2015 г. N 230-ст
1.3	ГОСТ 32868-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 109-с
1.4	ГОСТ 32869-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 110-ст
1.5	ГОСТ 33154-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 923-ст
1.6	ГОСТ 33177-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению гидрологических изысканий. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 г. N 133-ст
1.7	ГОСТ 33179-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 182-ст
1.8	ГОСТ 33149-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 920-ст
1.9	ГОСТ 33150-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2015 г. N 1206-ст
1.10	ГОСТ 33178-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2015 г. N 1119-ст
1.11	ГОСТ 33220-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2015 г. N 1122-ст
1.12	ГОСТ 33382-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация.
1.13	ГОСТ 33384-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования.
1.14	ГОСТ 33390-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия.
1.15	ГОСТ 33391-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций.
1.16	ГОСТ 33063-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов.

		Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2015 г. N 1118-ст
1.17	ГОСТ 33100-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2015 г. N 1205-ст
1.18	ГОСТ 32960-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 апреля 2015 г. N 227-ст
1.19	ГОСТ 32965-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока. МГС. ГОСТ от 20.10.2014 N 32965-2014
1.20	ГОСТ 17.2.1.01-76	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (с Изменением N 1). Постановление Госстандарта СССР от 31.03.1976 N 725
1.21	ГОСТ Р 52748-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2007 г. N 250-ст
2		**Материалы строительные нерудные. Щебень и гравий**
2.1	ГОСТ 23735-2014	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2033-ст
2.2	ГОСТ 25607-2009	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 апреля 2010 г. N 63-ст
2.3	ГОСТ 32703-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 ноября 2014 г. N 1486-ст
2.4	ГОСТ 33026-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1298-ст
2.5	ГОСТ 33028-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1299-ст
2.6	ГОСТ 33029-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1300-ст
2.7	ГОСТ 33030-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1301-ст
2.8	ГОСТ 33031-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1302-ст
2.9	ГОСТ 33046-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1303-ст
2.10	ГОСТ 33047-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1304-ст
2.11	ГОСТ 33048-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1305-ст
2.12	ГОСТ 33049-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1306-ст
2.13	ГОСТ 33050-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия). Приказ Федерального агентства по

		техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1307-ст
2.14	ГОСТ 33053-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1310-ст
2.15	ГОСТ 33054-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии). Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1311-ст
2.16	ГОСТ 33055-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1312-ст
2.17	ГОСТ 33056-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распада. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1313-ст
2.18	ГОСТ 33057-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1314-ст
2.19	ГОСТ 33109-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1315-ст
2.20	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2). Постановление Госстроя России от 30.06.1994 N 18-48.
2.21	ГОСТ 8267-93	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Постановление Госстроя России от 17 июня 1994 г. N 18-43
2.22	ГОСТ 8269.0-97	Щебень и гравий из плотных горных пород из отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. Постановление Госстроя России от 6 января 1998 г. N 18-1
3		**Материалы строительные нерудные. Песок**
3.1	ГОСТ 32730-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1198-ст
3.2	ГОСТ 32824-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 46-ст
3.3	ГОСТ 32708-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1186-ст
3.4	ГОСТ 32725-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1194-ст
3.5	ГОСТ 32721-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1191-ст
3.6	ГОСТ 32722-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1192-ст
3.7	ГОСТ 32723-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 сентября 2014 г. N 1224-ст
3.8	ГОСТ 32724-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1193-ст

3.9	ГОСТ 32726-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1195-ст
3.10	ГОСТ 32727-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1196-ст
3.11	ГОСТ 32728-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1197-ст
3.12	ГОСТ 32768-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. N 1250-ст
3.13	ГОСТ 8736-2014	Песок для строительных работ. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. N 1641-ст
3.14	ГОСТ 8735-88	Песок для строительных работ. Методы испытаний. Постановление Государственного строительного комитета СССР от 05.10.88 N 203
3.15	ГОСТ 31424-2010	Материалы строительные нерудные от отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии N 11-ст от 16 февраля 2011 г.
4.		**Порошок минеральный**
4.1	ГОСТ 32761-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1204-ст
4.2	ГОСТ 32704-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1182-ст
4.3	ГОСТ 32763-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1206-ст
4.4	ГОСТ 32764-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1207-ст
4.5	ГОСТ 32707-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1185-ст
4.6	ГОСТ 32765-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом). Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1208-ст
4.7	ГОСТ 32766-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. N 1251-ст
4.8	ГОСТ 32719-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1189-ст
4.9	ГОСТ 32762-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1205-ст
4.10	ГОСТ 32767-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания полуторных окислов. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. N 1252-ст

4.11	ГОСТ 32705-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1183-ст
4.12	ГОСТ Р 52129-2003	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия. Постановление Госстроя России от 27 июня 2003 г. N 119
5	**Битумы нефтяные. Эмульсии битумно-полимерные. ПБВ**	
5.1	ГОСТ 33133-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 520-ст
5.2	ГОСТ 33134-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 521-ст
5.3	ГОСТ 11508-74	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком. Постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 февраля 1974 г. N 336
5.4	ГОСТ 33136-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 917-ст
5.5	ГОСТ 33137-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 523-ст
5.6	ГОСТ 33138-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 524-ст
5.7	ГОСТ 33140-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT). Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 526-ст
5.8	ГОСТ 33141-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 527-ст
5.9	ГОСТ 33142-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар». Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 528-ст
5.10	ГОСТ 33143-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 529-ст
5.11	ГОСТ 11504-73	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов (с Изменением N 1). Постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 марта 1973 г. N 560
5.12	ГОСТ 11503-74	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости (с Изменениями N 1-4). Постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.07.74 г. N 1771
5.13	ГОСТ 4333-2014	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 470-ст
5.14	ГОСТ 31873-2012	Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб. Росстандарт ГОСТ от 29.11.2012 N 31873-2012
5.15	ГОСТ Р 58952.1-2020	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования
5.16	ГОСТ Р 52056-2003	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксполимеров типа Стирол-Бутадиен-

		Стирол. Технические условия. Постановление Госстандарта России от 23 мая 2003 г. N 157-ст
5.17	ГОСТ 32870-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 111-ст
5.18	ГОСТ 32842-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы испытаний. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 173-ст
5.19	ГОСТ 32872-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 113-ст
5.20	ГОСТ 32845-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы испытаний. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 апреля 2015 г. N 226-ст
5.21	ГОСТ 11955-82	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 25.08.82 N 3367
5.22	ГОСТ 11508-74	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком. Постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 февраля 1974 г. N 336
5.23	ГОСТ 11504-73	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов (с Изменением N 1). Постановление Госстандарта СССР от 12.03.1973 N 560 ГОСТ от 12.03.1973 N 11504-73
5.24	ГОСТ 11503-74	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости (с Изменениями N 1-4). Постановление Госстандарта СССР от 25.07.1974 N 1771 ГОСТ от 25.07.1974 N 11503-74
5.26	ГОСТ Р 52056-2003	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксполимеров типа Стирол-Бутадиен-Стирол. Технические условия. Постановление Госстандарта России от 23 мая 2003 г. N 157-ст
5.27	ГОСТ 2517-2012	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1448-ст
5.28	ГОСТ 22245-90	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 12.02.90 N 191
5.29	ГОСТ 11501-78	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы. Постановление Государственного Комитета СССР по стандартам от 06.09.78 N 2457
5.30	ГОСТ 11505-75	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. Постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 N 4072
5.31	ГОСТ 11506-73	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару. Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 18.07.73 N 1753
5.32	ГОСТ 11507-78	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 11 декабря 1978 г. N 3281
5.33	ГОСТ 4333-2014	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 470-ст
5.34	ГОСТ 18180-72	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева. Постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 октября 1972 г. N 1924
5.35	ГОСТ 4333-2014	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 470-ст
6	**Цемент**	
6.1	ГОСТ 33174-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 179-ст
6.2	ГОСТ Р 55224-2012	Цементы для транспортного строительства. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 ноября 2012 г. N 1248-ст

6.3	ГОСТ 31108-2016	Цементы общестроительные. Технические условия. Постановление Госстроя России от 21 июня 2003 г. N 93
6.4	ГОСТ 30515-2013	Цементы. Общие технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2014 г. N 654-ст
6.5	ГОСТ 10178-85	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 10.07.85 N 116
6.6	ГОСТ 310.1-76	Цементы. Методы испытаний. Общие положения. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 14.10.76 N 169
6.7	ГОСТ 310.2-76	Цементы. Методы определения тонкости помола. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 14.10.76 N 169
6.8	ГОСТ 310.3-76	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 14.10.76 N 169
6.9	ГОСТ 310.4-81	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.08.81 N 151
6.10	ГОСТ 30744-2001	Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка. Постановление Госстроя России от 20 августа 2001 г. N 98
6.11	ГОСТ 6139-2003	Песок для испытаний цемента. Технические условия. Постановление Госстроя России от 21 июня 2003 г. N 91
7		**Грунты**
7.1	ГОСТ 25100-2020	Грунты. Классификация.
7.2	ГОСТ 12071-2014	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2023-ст
7.3	ГОСТ 5180-2015	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 ноября 2015 г. N 1694-ст
7.4	ГОСТ 22733-2016	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. Постановление Госстроя России от 27 декабря 2002 г. N 170
7.5	ГОСТ 25584-2016	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. Постановление Государственного комитета СССР от 04.04.90 N 32
7.6	ГОСТ 12536-2014	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2022-ст
7.7	ГОСТ 28622-2012	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2016-ст
8		**Материалы андезитовые и асфальтовые**
8.1	ГОСТ 9128-2013	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Приказ № 2309-ст от 17.12.2013; Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Протокол № 44-2013 от 14.11.2013
8.2	ГОСТ 12801-98	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. Постановление Госстроя России от 24 ноября 1998 г. N 16
8.3	ГОСТ 30491-2012	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 1979-ст
8.4	ГОСТ 31015-2002	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. Постановление Госстроя России от 5 апреля 2003 г. N 33
8.5	ГОСТ Р 54400-2020	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Методы испытаний - ИУС 6-7-2020
8.6	ГОСТ Р 54401-2020	ГОСТ Р 54401-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия -

		ИУС 6-7-2020
9	**Бетоны тяжелые. Смеси бетонные и растворы**	
9.1	ГОСТ 25192-2012	Бетоны. Классификация и общие технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2003-ст
9.2	ГОСТ 26633-2015	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
9.3	ГОСТ 23558-94	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (с Изменениями N 1, 2). Постановление Госстроя России от 21 июля 1994 г. N 18-1
9.4	ГОСТ 23732-2011	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2012 г. N 97-ст
9.5	ГОСТ 10180-2012	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2071-ст
9.6	ГОСТ 10060-2012	Бетоны. Методы определения морозостойкости. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 1982-ст
9.7	ГОСТ 24211-2008	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2010 г. N 70-ст
9.8	ГОСТ 18105-2018	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
9.9	ГОСТ 27006-2019	Бетоны. Правила подбора состава. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.06.2019 №296-ст
9.10	ГОСТ 28570-2019	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.
9.11	ГОСТ 22690-2015	Бетоны. Методы определения прочности механическими методами неразрушающего контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 сентября 2015 г. N 1378-ст
9.12	ГОСТ 22783-77	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие. Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 октября 1977 г. № 168
9.13	ГОСТ 12730.0-78	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 22.12.78 N 242
9.14	ГОСТ 12730.1-78	Бетоны. Методы определения плотности. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 22.12.78 N 242
9.15	ГОСТ 12730.2-78	Бетоны. Метод определения влажности. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 22.12.78 N 242
9.16	ГОСТ 12730.3-78	Бетоны. Метод определения водопоглощения. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 22.12.78 N 242
9.17	ГОСТ 12730.4-78	Бетоны. Методы определения показателей пористости. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 22.12.78 N 242
9.18	ГОСТ 12730.5-2018	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.
9.19	ГОСТ 7473-2010	Смеси бетонные. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2011 г. N 71-ст
9.20	ГОСТ 10181-2014	Смеси бетонные. Методы испытаний. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 г. N 1972-ст
9.21	ГОСТ 28013-98	Растворы строительные. Общие технические условия. Постановление Госстроя России от 29 декабря 1998 г. N 30
9.22	ГОСТ 5802-86	Растворы строительные. Методы испытаний. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 11.12.85 N 214
9.23	ГОСТ 13015-2012	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2072-ст

9.24	ГОСТ Р 52804-2007	Защита бетонных и железобетонных конструкции от коррозии. Методы испытаний. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2007 г. N 409-ст
10	**Организация дорожного движения**	
10.1	ГОСТ 32830-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 50-ст
10.2	ГОСТ 32846-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 185-ст
10.3	ГОСТ 32848-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 51-ст
10.4	ГОСТ 32865-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1293-ст
10.5	ГОСТ 32866-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 107-ст
10.6	ГОСТ 32838-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2015 г. N 203-ст
10.7	ГОСТ 32843-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 апреля 2015 г. N 225-ст
10.8	ГОСТ 32944-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования.
10.9	ГОСТ 32945-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования. Протокол Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке 70-П от 30 сентября 2014г.
10.10	ГОСТ 32947-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования.
10.11	ГОСТ 32948-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования.
10.12	ГОСТ 32953-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 176-ст
10.13	ГОСТ 32955-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1294-ст
10.14	ГОСТ 32759-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 171-ст
10.15	ГОСТ 32961-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1161-ст
10.16	ГОСТ 32871-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 112-ст
10.17	ГОСТ 32957-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1295-ст

10.18	ГОСТ 32959-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2015 г. N 1203-ст
10.19	разделы 1-4, приложения А и Б ГОСТ 32964-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2015 года N 1204-ст
10.20	ГОСТ 33025-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 184-ст
10.21	ГОСТ 33127-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 апреля 2015 г. N 228-ст
10.22	ГОСТ 33128-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 апреля 2015 г. N 229-ст
10.23	ГОСТ 33144-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 918-ст
10.24	ГОСТ 33475-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования.
10.25	ГОСТ 33385-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования.
10.26	ГОСТ 32952-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 175-ст
10.27	ГОСТ 32839-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 106-ст
10.28	ГОСТ 32840-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 183-ст
10.29	ГОСТ 32829-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 49-ст
10.30	ГОСТ 32849-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 52-ст
10.31	ГОСТ 32956-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1160-ст
10.32	ГОСТ 32962-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1162-ст
10.33	ГОСТ 33146-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля.
10.34	ГОСТ 33148-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 178-ст
10.35	ГОСТ 33147-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 года N 177-ст
10.36	ГОСТ 32844-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 174-ст

10.37	ГОСТ 32946-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля. МГС. ГОСТ от 30.09.2014 N 32946-2014
10.38	ГОСТ 32949-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля. МГС. ГОСТ от 30.09.2014 N 32949-2014
10.39	ГОСТ 32950-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля. МГС. ГОСТ от 30.09.2014 N 32950-2014
10.40	ГОСТ 32954-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1159-ст
10.41	ГОСТ 32958-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1296-ст
10.42	разделы 1-3 и 5, приложения А и Б ГОСТ 32964-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2015 года N 1204-ст
10.43	ГОСТ 33129-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2015 г. N 519-ст
10.44	ГОСТ 33145-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 919-ст
10.45	ГОСТ 33383-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров.
10.46	ГОСТ 33386-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля.
10.47	ГОСТ Р 52765-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. N 269-ст
10.48	ГОСТ Р 52766-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. N 270-ст
10.49	ГОСТ Р 53170-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 610-ст
10.50	ГОСТ 26804-2012	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2165-ст
10.51	ГОСТ Р 50970-2011	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 апреля 2011 г. N 54-ст
10.52	ГОСТ Р 50971-2011	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 апреля 2011 г. N 53-ст
10.53	ГОСТ Р 51256-2018	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. № 81-ст.
10.54	ГОСТ Р 51582-2000	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные "Пункт контроля международных автомобильных перевозок" и "Пост дорожно-патрульной службы". Общие технические требования. Правила применения. Постановление Госстандарта России от 5 апреля 2000 г. N 92-ст
10.55	ГОСТ Р 52282-2004	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 109-ст
10.56	ГОСТ Р 52289-2019	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2019 г. N 1425-ст

10.57	ГОСТ Р 52290-2004	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. Приказ Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 года N 121-ст
10.58	ГОСТ Р 52398-2005	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2005 г. N 296-ст
10.59	ГОСТ Р 52399-2005	Геометрические элементы автомобильных дорог. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2005 г. N 297-ст
10.60	ГОСТ Р 52575-2021	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.
10.61	ГОСТ Р 52605-2006	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. N 295-ст
10.62	ГОСТ Р 52607-2006	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. N 297-ст
10.63	ГОСТ Р 52044-2003	Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. Постановление Госстандарта России от 22 апреля 2003 г. N 124-ст
10.64	ГОСТ Р 53172-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 612-ст
10.65	ГОСТ Р 54306-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 февраля 2011 г. N 19-ст
10.66	ГОСТ Р 52577-2006	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 октября 2006 г. N 223-ст
10.67	ГОСТ Р 52721-2007	Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 апреля 2007 г. N 67-ст
10.68	ГОСТ Р 52767-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. N 271-ст
10.69	ГОСТ Р 53171-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 611-ст
10.70	ГОСТ Р 53173-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 613-ст
10.71	ГОСТ Р 54307-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 февраля 2011 г. N 20-ст
10.72	ГОСТ Р 54308-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 февраля 2011 г. N 21-ст
10.73	ГОСТ 25458-82	Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 14.09.1982 № 214
11		**Инженерные коммуникации**
11.1	ГОСТ 18410-73	Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия
11.2	ГОСТ 31996-2012	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
11.3	ГОСТ 24641-81 (СТ СЭВ 1101-78, СТ СЭВ 3465-81)	Оболочки кабельные свинцовые и алюминиевые. Технические условия (с Изменениями N 1-5).
12		**Диагностика. Контроль. Приемка**
12.1	ГОСТ 32960-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы

		нагружения. Протокол Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 апреля 2015 г. N 227-ст
12.2	ГОСТ 32729-2014 Прил. А	Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 сентября 2014 г. N 1225-ст
12.3	ГОСТ 32825-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 февраля 2015 г. N 47-ст
12.4	ГОСТ 32963-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 916-ст
12.5	ГОСТ 33078-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1164-ст
12.6	ГОСТ 33161-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2015 г. N 1933-ст
12.7	ГОСТ 33388-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации.
12.8	ГОСТ 32731-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1199-ст
12.9	ГОСТ 32755-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1202-ст
12.10	ГОСТ 32756-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемке выполненных работ. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1203-ст
13		**Организация движения. Сервис**
13.1	ГОСТ 32757-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 914-ст
13.2	ГОСТ 32758-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 915-ст
13.3	ГОСТ 33062-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1163-ст
13.4	ГОСТ 33151-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2015 г. N 959-ст
13.5	ГОСТ 33176-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 181-ст
13.6	ГОСТ 33175-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 180-ст
13.7	ГОСТ 33027-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы.
14		**Строительство. Содержание**
14.1	ГОСТ 32867-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования.

		Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 108-ст
14.2		
14.3	ГОСТ 33180-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2015 г. N 1120-ст
14.4	ГОСТ 33181-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2015 г. N 1121-ст
14.5	ГОСТ 33388-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации.
14.6	ГОСТ 33220-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2015 г. N 1122-ст
14.7	ГОСТ Р 50597-2017	Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля - ИУС 2-2018
14.8	ГОСТ Р 51872-2019	Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
15		**СП, ВСН СН, ОДМ, методические рекомендации**
15.1	ТР ТС 014/2011	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных работ» Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 827
15.2	Федеральный закон РФ №184-ФЗ	«О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ. Государственная Дума 15 декабря 2002 года
15.3	Федеральный закон РФ №102-ФЗ	«Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г № 102-ФЗ Государственная Дума 11 июня 2008 г.
15.4	Федеральный закон РФ №384-ФЗ	"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ Принят Государственной Думой 23 декабря 2009 года
15.5	ГОСТ Р 8.568-2017	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Приказ № 2121-ст от 29.12.2017.
15.6	ГОСТ ISO/IEC 17025- 2019	«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 35-2009 от 11 июня 2009 г.)
15.7	СП 48.13330.2019	Организация строительства.
15.8	СП 78.13330.2012	Автомобильные дороги (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 272
15.9	СП 34.13330.2012	Автомобильные дороги (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 266
15.10	СП 46.13330.2012	Мосты и трубы (актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91*). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635
15.11	СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования. Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80.
15.12	СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123
15.13	СП 14.13330.2018	Строительство в сейсмических районах. (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*). Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2018 г. N 309/пр
15.14	СП 131.13330.2018	Строительная климатология.
15.15	СП 126.13330.2017	Геодезические работы в строительстве. (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. № 1469/пр.
15.16	СП 72.13330.2016	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. (Актуализированная редакция

		СНиП 3.04.03-85). Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 965/пр
15.17	СП 35.13330.2011	Мосты и трубы. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 822
15.18	СП 28.13330.2017	Защита строительных конструкций от коррозии. (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85). Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 127/пр
15.19	СП 42.13330.2016	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
15.20	СП 11-104-97	Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Письмо Госстроя России от 14.10.1987 N 9-4/116 Свод правил (СП) от 14.10.1987 N 11-104-97
15.21	ВСН 123-77	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. Министерство транспортного строительства СССР 22 марта 1977 г.
15.24	ВСН 19-89	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Приказ Минавтодора РСФСР от 14.07.1989 N НА-18/266
15.25	ВСН 4-81	Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах. Приказ Минавтодора РСФСР N 4-81от 31.03.1981
15.26	ВСН 208-89	Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог. Приказ Минтрансстроя СССР от 26.02.1990 N МО-116
15.27	ВСН 7-89	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Приказ Минавтодора РСФСР от 14.07.1989
15.28	ВСН 8-89	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Приказ Минавтодора РСФСР от 04.09.1989 N НА-17/315
15.31	ВСН 25-86	Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. Приказ Минавтодора РСФСР от 29.01.1986 № 25-86
15.32	ВСН 5-81	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. Приказ Минавтодора РСФСР от 08.10.1981
15.33	ВСН 42-91	Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 10.09.1991
15.35	ВСН 103-74	Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог. Приказ Минтрансстроя СССР от 23.09.1974
15.36	ВСН 123-77	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. Приказ Минтрансстроя СССР от 22.03.1977
15.37	ВСН 165-85	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай). Приказ Минтрансстроя СССР от 14.08.1985 N 243
15.38	ВСН 178-91	Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружения земляного полотна. Приказ Государственной корпорации "Трансстрой" от 09.12.1991 N МО-05
15.39	ВСН 206-87	Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках. Приказ Минтрансстроя СССР от 02.11.1987 N МО-1117
15.40	ВСН 51-88	Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов. Приказ Минавтодора РСФСР от 26.07.1988
15.44	ОДМД	Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 15.07.2003 N ОС-621-р
15.45	ОДМД	Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими. Распоряжение Минтранса России N ОС-424-р от 15.03.2003
15.46	ОДМ	Методические рекомендации по устройству защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри-Сил». Распоряжение Росавтодора N 377-р от 04.10.2001 г.
15.47	ОДМД	Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации. Распоряжение Росавтодора № ОС-568-р от 27.06.2002 г.
15.48	ОДМ	Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня. Распоряжение Росавтодора № ОС-432-р от 26.10.2001
15.49	ОДМ 218.4.039-2018	Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог
15.50	ОДН 218.5.016-2002	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги. Распоряжение Минтранса России от 25.12.2002 N ИС-1147-р
15.51	ОДН 218.3.039-2003	Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79). Распоряжение Минтранса

		России от 23.05.2003 N ОС-461-р
15.52	ОДН 218.012-99	Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах. Приказ Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 03.06.1999 N 174
15.54	ОДН 218.046-01	Проектирование нежестких дорожных одежд. Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 20.12.2000 N ОС-35-Р
15.55	ОДН 218.1.052-2002	Оценка прочности нежестких дорожных одежд. Распоряжение Минтранса России от 19.11.2002 N ОС-1040-р
15.56	ОДМ	Отраслевой дорожный методический документ. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах Утверждено распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N ОС-548-р
15.57	ОДМ	Отраслевой дорожный методический документ. Методика испытания противогололедных материалов. Утверждено распоряжением Минтранса России от 16.06.03 N ОС-548-р
15.58	ОДМД	Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах. Часть 1. Методика измерений и оценки эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи. Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 24.06.2002 N ОС-556-р. Распоряжение Минтранса России от 17.05.2002 N ОС-441-Р ОДМ от 17.05.2002
15.59	ОДМД	Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах. Часть 2. Методические рекомендации по расчету и прогнозированию колееобразования на нежестких дорожных одеждах. Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 24.06.2002 N ОС-556-р Распоряжение Минтранса России от 17.05.2002 N ОС-441-р ОДМ от 17.05.2002
15.60	ОДМД	Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах. Часть 3. Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах. Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 24.06.2002 N ОС-556-р Распоряжение Минтранса России от 17.05.2002 N ОС-440-Р ОДМ от 17.05.2002
15.61	ОДМ 218.5.003-2010	Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Распоряжение Минтранса России от 01.02.2010
15.62	ОДМД	Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68). Распоряжение Минтранса России от 18.04.2003 N ОС-358-р ОДМ от 18.04.2003
15.63	ОДМ	Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими. Распоряжение Минтранса России от 15.03.2003 N ОС-424-р ОДМ от 15.03.2003
15.65	ОДМ	Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Распоряжение Минтранса России от 09.10.2002 N ОС-860-р ОДМ от 09.10.2002
15.66	МОДН 2-2001	Проектирование нежестких дорожных одежд. МОДН от 15.12.2000 N 2-2001 Протокол МСД от 15.12.2000; ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 20.12.2000 N ОС-35-Р ОДН от 20.12.2000 N 218.046-01
15.67	ОДМ 218.4.039-2018	Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог
15.68	ОДМ 218.3.102-2017	Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях. Распоряжение Федерального дорожного агентства Росавтодор от 06.09.2018 № 3372-р
15.69	ОСТ 218.1.002-2003	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования. Распоряжение Минтранса России от 23.05.2003 N ИС-460-р ОСТ (Отраслевой стандарт) от 23.05.2003 N 218.1.002-2003
15.70	Рекомендации	Рекомендации по строительству макрошероховатых дорожных покрытий из открытых битумоминеральных смесей. Управление технического прогресса 30.10.1991 г.
15.72	РД 11-05-2007	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 РД от 12.01.2007 N 11-05-2007
15.73	РД-11-02-2006	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 РД от 26.12.2006 N 11-02-2006
15.75	Письмо ФДА	«Об устройстве поверхностной обработки» от 26.04.2005 года N СП-28/1958-ис
15.76	Письмо ФДА	О "Временных требованиях к противогололедным материалам" ФДА от 8 сентября 2006 года N 01-28/6301
15.77	Письмо ФДА	СП-28/5074-ис Об использовании металлических гофрированных конструкций при

		строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Письмо Росавтодора (Федерального дорожного агентства) от 21.09.2005 N СП-28/5074-ис
15.78	Письмо ФДА	СП-28/5075-ис О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным покрытием. Письмо Росавтодора (Федерального дорожного агентства) от 21.09.2005 N СП-28/5075-ис
15.79	Письмо ФДА	СП-28/5167-ис О расчетных нагрузках для дорожных одежд. Письмо Росавтодора (Федерального дорожного агентства) от 23.09.2005 N СП-28/5167-ис
15.80	Письмо ФДА	ОБ-28/1266-ис О внесении изменений и дополнений в техническую документацию. Письмо Росавтодора (Федерального дорожного агентства) от 23.03.2005 N ОБ-28/1266-ис
15.81	Письмо Росавтодора	ОС-28/1270-ис Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88). Письмо Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис
15.82	Распоряжение Минтранса	ОС-621-р О введении в действие Методических рекомендаций по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими. Распоряжение Минтранса России от 15.07.2003 N ОС-621-р
15.83	Письмо Минтранса	Методика диагностики автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги от 29.03.2018 №НА-24/4315
15.85		Периодичность поведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них. Утверждена приказом Минтранса от 01.11.2007г. № 157
15.86		Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Приказ Минтранса России от 16.11.2012 N 402
15.87		Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. Приказ Федерального дорожного департамента Минтранса России от 26.06.1995
15.88		Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения. Распоряжение Минтранса России от 21.04.2003 N ОС-362-р

При пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.

Приложение 2
к Контракту № ЭА 5250/21-2
от «31» мая 2021 г.

Согласовано:

Генеральный директор АО «ДРСУ-10»
_____ А.В. Фрейлин
31.05.2021

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
Городокского сельсовета
_____ А.В. Тощев
"31" 05 2021 г.

Красноярский край, Минусинский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт участка автомобильной дороги по пер. Почтовый (между ул. Ленина и ул. Советская) в с. Городок Минусинского района Красноярского края
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 235,542 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,783 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 40,52 чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ТЕР01-01-031-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (нарезка корыта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35* *НР (13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (16 руб.)* *СП (5 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (16 руб.)*	1000 м3 грунта	0,093	1738,33		1738,33	174,46	162		162	16			11	1,02
2	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: (лишний грунт) с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	148,8	3,28		3,28		488		488					
3	**ФССЦпг03-21-01-005** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (лишний грунт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	148,8	6,69		6,69		995		995					
4	**ТЕР27-04-001-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см (ПГС фракция гравия 40-70 мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35* *НР (322 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (266 руб.)* *СП (173 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (266 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7564	3513,18	144,94	3009,21	206,9	2657	110	2276	156	15,72	11,89	14,81	11,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35*	м3	75,64	111,2				8411							
6	**ТЕР27-04-003-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 5 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35* *НР (606 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (501 руб.)* *СП (326 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (501 руб.)*	1000 м2 основания или покрытия	0,62	4723,01	445,18	3739,28	362,33	2928	276	2318	225	46,18	28,63	26,74	16,58
7	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35*	м3	37,82	111,2				4206							
8	**ФССЦпг03-21-01-027** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 27 км I класс груза (сверх 10 км) из д. Быстрая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	136,15	18,11		18,11		2466		2466					
9	**ФССЦпг03-21-01-023** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (сверх 10 км) из с. Малая Минуса *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	68,08	16,53		16,53		1125		1125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									23438	386	9830	397		40,52		28,8
Накладные расходы									941							
Сметная прибыль									504							
Итого по разделу 1									**196285**					**40,52**		**28,8**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									23438	386	9830	397		40,52		28,8
Накладные расходы									941							
Сметная прибыль									504							
Итоги по смете:																
Итого Поз. 1, 4-7 "Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35"									145596					40,52		28,8
Итого Поз. 2-3, 8-9 "Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99"									50689							
Итого									196285					40,52		28,8
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									13222							
Машины и механизмы									9830							
ФОТ									783							
Накладные расходы									941							
Сметная прибыль									504							
НДС 20%									39257							
ВСЕГО по смете									**235542**					**40,52**		**28,8**

Составил: Ведущий инженер МУ "Служба заказчика" Минусинского района: _____ Е.В. Темникова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района: _____ Н.Н. Фурманова

(должность, подпись, расшифровка)

Приложение 2
к Контракту № ЭА 5250/21-2
от «31» мая 2021 г.

Согласовано:
Генеральный директор АО «ДРСУ-10»
_____ А.В. Фрейлин
31 мая 2021

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
Городокского сельсовета
_____А.В. Тощев
"31" мая 2021 г.

Красноярский край, Минусинский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская в с. Городок Минусинского района Красноярского края
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____870,964 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____4,578 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____284,62 чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ТЕР01-01-031-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (нарезка корыта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35* *НР (45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (55 руб.)* *СП (19 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (55 руб.)*	1000 м3 грунта	0,318	1738,33		1738,33	174,46	553		553	55			11	3,5
2	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: (лишний грунт) с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	318	3,28		3,28		1043		1043					
3	**ФССЦпг03-21-01-005** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (лишний грунт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	508,8	6,69		6,69		3404		3404					
4	**ТЕР27-04-001-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см (ПГС фракция гравия 40-70 мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35* *НР (1101 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (910 руб.)* *СП (592 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (910 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,5864	3513,18	144,94	3009,21	206,9	9086	375	7783	535	15,72	40,66	14,81	38,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35*	м3	258,64	111,2				28761							
6	**ТЕР27-04-003-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 5 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35* *НР (2072 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1712 руб.)* *СП (1113 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1712 руб.)*	1000 м2 основания или покрытия	2,12	4723,01	445,18	3739,28	362,33	10013	944	7927	768	46,18	97,9	26,74	56,69
7	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35*	м3	129,32	111,2				14380							
8	**ФССЦпг03-21-01-027** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 27 км I класс груза (сверх 10 км) из д. Быстрая *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	465,55	18,11		18,11		8431		8431					
9	**ФССЦпг03-21-01-023** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 23 км I класс груза (сверх 10 км) из с. Малая Минуса *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99* *НР 0%=0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	232,776	16,53		16,53		3848		3848					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	**ТЕР01-01-047-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35* *НР (1540 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1901 руб.)* *СП (646 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ (1901 руб.)*	100 м3 грунта	3,18	1917,03	450,57	1466,46	147,21	6096	1433	4663	468	45,93	146,06	10,53	33,49
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									85615	2752	37652	1826		284,62		131,98
Накладные расходы									4757							
Сметная прибыль									2369							
Итого по разделу 1									**725803**					**284,62**		**131,98**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									85615	2752	37652	1826		284,62		131,98
Накладные расходы									4757							
Сметная прибыль									2369							
Итоги по смете:																
Итого Поз. 1, 4-7, 10 "Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35"									558710					284,62		131,98
Итого Поз. 2-3, 8-9 "Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99"									167093							
Итого									725803					284,62		131,98
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									45211							
Машины и механизмы									37652							
ФОТ									4578							
Накладные расходы									4757							
Сметная прибыль									2369							
НДС 20%									145161							
ВСЕГО по смете									**870964**					**284,62**		**131,98**

Составил: Ведущий инженер МУ "Служба заказчика" Минусинского района: _____ Е.В. Темникова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района: _____ Н.Н. Фурманова

(должность, подпись, расшифровка)

Приложение 2
к Контракту № ЭА 5250/21-2
от «31» 05 2021 г.

Согласовано:

Генеральный директор АО «ДРСУ-10»
_____ А.В. Фрейлин
31 05 2021

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
Городокского сельсовета
_____ А.В. Тощев
"31" мая 2021 г.

Красноярский край, Минусинский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Крестьянская в с. Николо-Петровка Минусинского района Красноярского края
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 152,899 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,255 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 11,39 чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. ул. Крестьянская (ПК 0+000-ПК 0+151), протяженность 151 м																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ТЕР27-04-001-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 16 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35* *НР (362 руб.): 142% от ФОТ (255 руб.)* *СП (207 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (255 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7248	3513,18	144,94	3009,21	206,9	2546	105	2181	150	15,72	11,39	14,81	10,73
2	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35*	м3	88,43	111,2				9833							
3	**ФССЦпг03-21-01-034** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 34 км I класс груза (ПГС, сверх 10 км) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	154,75	20,86		20,86		3228		3228					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									15607	105	5409	150		11,39		10,73
Накладные расходы									362							
Сметная прибыль									207							
Итого по разделу 1 ул. Крестьянская (ПК 0+000-ПК 0+151), протяженность 151 м									**127416**					**11,39**		**10,73**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									15607	105	5409	150		11,39		10,73
Накладные расходы									362							
Сметная прибыль									207							
Итоги по смете:																
Итого Поз. 1-2 "Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35"									95168					11,39		10,73
Итого Поз. 3 "Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99"									32248							
Итого									127416					11,39		10,73
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									10093							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								5409							
	ФОТ								255							
	Накладные расходы								362							
	Сметная прибыль								207							
НДС 20%									25483							
ВСЕГО по смете									**152899**					**11,39**		**10,73**

Составил: Ведущий инженер МУ "Служба заказчика" Минусинского района: _____ Е.В. Темникова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района: _____ Н.Н. Фурманова

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**ТЕР27-04-001-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см (фракция гравия 40-70 мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35* *НР (365 руб.): 142% от ФОТ (257 руб.)* *СП (208 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (257 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,732	3513,18	144,94	3009,21	206,9	2572	106	2203	151	15,72	11,51	14,81	10,84
2	**ТЕР27-04-001-02** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 5 см (фракция гравия 2-10, 10-20мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35* *НР (145 руб.): 142% от ФОТ (102 руб.)* *СП (83 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (102 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2902	3513,18	144,94	3009,21	206,9	1020	42	873	60	15,72	4,56	14,81	4,3
3	**ТСЦ-408-0200**	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35*	м3	102,22	111,2				11367							
4	**ФССЦпг03-21-01-034** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 34 км I класс груза (ПГС, сверх 10 км) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	176,25	20,86		20,86		3677		3677					
Итого по разделу 1 ул. Молодежная, протяженность 150 м									**152569**					**16,07**		**15,14**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									18636	148	6753	211		16,07		15,14
Накладные расходы									510							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									291							
Итоги по смете:																
Итого Поз. 1-3 "Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. СМР=7,35"									115836					16,07		15,14
Итого Поз. 4 "Перевод в текущие цены 3 квартал 2020 г. (перевозка) СМР=9,99"									36733							
Итого									152569					16,07		15,14
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									11735							
Машины и механизмы									6753							
ФОТ									359							
Накладные расходы									510							
Сметная прибыль									291							
НДС 20%									30514							
ВСЕГО по смете									**183083**					**16,07**		**15,14**

Составил: Ведущий инженер МУ "Служба заказчика" Минусинского района: _____ Е.В. Темникова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района: _____ Н.Н. Фурманова

(должность, подпись, расшифровка)