



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Городокского сельсовета

А.В. Тоцев

"10" августа 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Красноярский край, Минусинский район, с. Городок

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство территории памятника труженикам села

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2021 года

Сметная стоимость	<u>1771,604</u>	<u>(181,09)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>1476,34</u>	<u>(150,91)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>80,62</u>	<u>(3,05)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>344,47</u>	<u>чел.час.</u>
Нормативные затраты труда машинистов	<u>91,59</u>	<u>чел.час.</u>
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____	_____

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Покрытие											
1	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/ применительно из гравия Объем=(12*12*1,5) / 100	100 м3			2,16					
		1 ОТ					173,23		374,18	26,46	9 901
		2 ЭМ					5 268,76		11 380,52		
		3 в т.ч. ОТм					267,67		578,17	26,46	15 298
		4 М					17,08		36,89		
		ЗТ	чел.-ч	21,6		46,656					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		44,496					
		Итого по расценке					5 459,07		11 791,59		
		ФОТ							952,35		25 199
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 399,95		37 043
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			769,02		20 348
		Всего по позиции							13 960,56		
2	ФССЦ-02.2.01.02-1120	Гравий М 400, фракция 40-80(70) мм / природный (Автомобильные дороги)	м3			216	90,23		19 489,68		
3	ФССЦпг-03-21-01-016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км (сверх 10 км, щебень) Объем=216*1,75	1 т груза			378	13,78		5 208,84		
Площадка около постаментов											
4	ФЕР11-01-025-01	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком Объем=86 / 100	100 м2			0,86					
		1 ОТ					850,36		731,31	26,46	19 350
		2 ЭМ					254,67		219,02		
		3 в т.ч. ОТм					20,41		24,48	26,46	646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					31,90		27,43		
		ЗТ	чел.-ч	94,8		81,528					
		ЗТм	чел.-ч	2,83		2,4338					
		Итого по расценке					1 136,93		977,76		
		ФОТ							755,79		19 998
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			846,48		22 398
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			417,57		11 049
		Всего по позиции							2 241,81		
5	ФССЦ-05.2.02.11-0007	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 40 мм (Полы)	м2			86	96,75		8 320,50		
6	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=40 / 100	100 м			0,4					
		1 ОТ					590,51		236,20	26,46	6 250
		2 ЭМ					73,02		29,21		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		3,48	26,46	92
		4 М					3 690,05		1 476,02		
		ЗТ	чел.-ч	69,8		27,92					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,26					
		Итого по расценке					4 353,58		1 741,43		
		ФОТ							239,68		6 342
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			352,33		9 323
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			193,54		5 121
		Всего по позиции							2 287,30		
7	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные дороги)	шт			40	22,36		894,40		
		Итого по разделу 1 Покрытие							52 403,09		
Раздел 2. Ограждение											
8	ФЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений/ применительно Объем=37.5 / 100	100 м			0,375					
		1 ОТ					406,09		152,28	26,46	4 029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					76,88		28,83		
		3 в т.ч. ОТм					13,57		5,09	26,46	135
		4 М					855,25		320,72		
		ЗТ	чел.-ч	48,46		18,1725					
		ЗТм	чел.-ч	1,17		0,43875					
		Итого по расценке					1 338,22		501,83		
		ФОТ							157,37		4 164
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			231,33		6 121
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			127,08		3 362
		Всего по позиции							860,24		
9	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=0,3*0,3*0,5*16	м3			0,72	592,76		426,79		
10	ФССЦ-23.3.08.01-0049	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=1,5*16	м			24	48,04		1 152,96		
11	ФССЦ-15.2.02.04-0005	Секция ограждения ОВ-РИ-010, длина 2,0 м, высота 1,6 м (материал трубы профильные 40х20 мм) / применительно секция 2,5 м, высота 1,0 м (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=37,5/2,5	шт			15	1 260,14		18 902,10		
12	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=34,56 / 100	100 м2			0,3456					
		1 ОТ					56,55		19,54	26,46	517
		2 ЭМ					9,22		3,19		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,08	26,46	2
		4 М					152,04		52,55		
		ЗТ	чел.-ч	5,31		1,835136					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,006912					
		Итого по расценке					217,81		75,28		
		ФОТ							19,62		519
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			18,44		488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			8,51		225
Всего по позиции									102,23		
13	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=34,56 / 100	100 м2			0,3456					
	1 ОТ						19,32		6,68	26,46	177
	2 ЭМ						6,01		2,08		
	3 в т.ч. ОТм						0,22		0,08	26,46	2
	4 М						138,16		47,75		
	ЗТ	чел.-ч		2,13		0,736128					
	ЗТм	чел.-ч		0,02		0,006912					
Итого по расценке							163,49		56,51		
	ФОТ								6,76		179
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			6,35		168
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,93		78
Всего по позиции									65,79		
14	ФЕР07-01-055-08	Устройство калиток: с установкой столбов металлических Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
	1 ОТ						7 787,20		77,87	26,46	2 060
	2 ЭМ						301,02		3,01		
	3 в т.ч. ОТм						35,03		0,35	26,46	9
	4 М						260,28		2,60		
	ЗТ	чел.-ч		785		7,85					
	ЗТм	чел.-ч		3,02		0,0302					
Итого по расценке							8 348,50		83,48		
	ФОТ								78,22		2 069
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			86,04		2 276
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			48,54		1 284
Всего по позиции									218,06		
15	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	м3			0,05	592,76		29,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФССЦ-23.3.08.01-0049	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60x60 мм, толщина стенки 3,5 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=1,5*2	м			3	48,04		144,12		
17	ФССЦ-15.2.02.04-0005	Секция ограждения ОВ-РИ-010, длина 2,0 м, высота 1,6 м (материал трубы профильные 40x20 мм) / применительно (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	шт			1	1 260,14		1 260,14		
18	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=(2,5*1*1) / 100	100 м2			0,025					
		1 ОТ					56,55		1,41	26,46	37
		2 ЭМ					9,22		0,23		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,01	26,46	
		4 М					152,04		3,80		
		ЗТ	чел.-ч	5,31		0,13275					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0005					
		Итого по расценке					217,81		5,44		
		ФОТ							1,42		37
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1,33		35
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,62		16
		Всего по позиции							7,39		
19	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=(2,5*1*1) / 100	100 м2			0,025					
		1 ОТ					19,32		0,48	26,46	13
		2 ЭМ					6,01		0,15		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,01	26,46	
		4 М					138,16		3,45		
		ЗТ	чел.-ч	2,13		0,05325					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0005					
		Итого по расценке					163,49		4,08		
		ФОТ							0,49		13
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,46		12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,21		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									4,75		
Всего по позиции									4,75		
Итого по разделу 2 Ограждение									23 174,21		
Раздел 3. Постамент											
20	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Объем=(2,8*5,1*0,2) / 100	100 м3			0,02856					
		1 ОТ					1 526,87		43,61	26,46	1 154
		2 ЭМ					2 518,58		71,93		
		3 в т.ч. ОТм					382,14		10,91	26,46	289
		4 М					488,42		13,95		
		ЗТ	чел.-ч	179		5,11224					
		ЗТм	чел.-ч	28,56		0,8156736					
		Итого по расценке					4 533,87		129,49		
		ФОТ							54,52		1 443
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			55,61		1 472
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			26,88		711
Всего по позиции									211,98		
21	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			2,89884	592,76		1 718,32		
22	ФССЦ-08.4.03.03-0031	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т			0,231336	8 014,15		1 853,96		
23	ФЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т Объем=12 / 100	100 шт			0,12					
		1 ОТ					416,02		49,92	26,46	1 321
		2 ЭМ					1 798,71		215,85		
		3 в т.ч. ОТм					253,04		30,36	26,46	803
		4 М					623,76		74,85		
		ЗТ	чел.-ч	47,6		5,712					
		ЗТм	чел.-ч	19,24		2,3088					
		Итого по расценке					2 838,49		340,62		
		ФОТ							80,28		2 124
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116		116			93,12		2 464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			54,59		1 444	
	Всего по позиции									488,33		
24	ФССЦ-05.2.02.01-0042	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	шт			12	164,30		1 971,60			
25	ФЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (обвязка) Объем=466,5/1000	т			0,4665						
	1	ОТ					178,92		83,47	26,46	2 209	
	2	ЭМ					639,42		298,29			
	3	в т.ч. ОТм					90,10		42,03	26,46	1 112	
	4	М					291,74		136,10			
		ЗТ	чел.-ч	19,49		9,092085						
		ЗТм	чел.-ч	7,77		3,624705						
	Итого по расценке									1 110,08	517,86	3 321
	ФОТ									125,50	116,72	3 089
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93						
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			66,14		1 750	
	Всего по позиции									700,72		
26	ФССЦ-23.3.08.01-0117	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером: 80x80 мм, толщина стенки 4 мм (Строительные металлические конструкции) Объем=466,5/1000	т			0,4665	6 013,27		2 805,19			
27	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (залівка бетоном постаментa) Объем=5,2 / 100	100 м3			0,052						
	1	ОТ					1 053,00		54,76	26,46	1 449	
	2	ЭМ					1 566,06		81,44			
	3	в т.ч. ОТм					244,39		12,71	26,46	336	
	4	М					909,27		47,28			
		ЗТ	чел.-ч	135		7,02						
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,94224						
	Итого по расценке									3 528,33	183,48	1 785
	ФОТ									67,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			68,82		1 821
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			33,26		880
	Всего по позиции									285,56	
28	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			5,304	592,76		3 144,00		
29	ФЕР15-01-090-02	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя Объем=(5,1*1,8*2+2,8*1,8+2,8*2+0,2*5,1) / 100	100 м2			0,3002					
		1 ОТ					2 000,77		600,63	26,46	15 893
		2 ЭМ					533,82		160,25		
		3 в т.ч. ОТм					210,19		63,10	26,46	1 670
		ЗТ	чел.-ч	207,98		62,435596					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		5,439624					
		Итого по расценке					2 534,59		760,88		
		ФОТ							663,73		17 563
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			663,73		17 563
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			276,44		7 315
	Всего по позиции									1 701,05	
30	ФССЦ-07.2.06.06-0002	Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели, с раскроем и (Отделочные работы)	м2			30,9206	1 510,77		46 713,91		
	Итого по разделу 3 Постамент									61 594,62	
Раздел 4. Трактор											
31	ФЕР13-06-001-04	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой поверхности/ применительно поверхность трактора Объем=4,2*3*2+2,4*3*2	м2			39,6					
		1 ОТ					4,95		196,02	26,46	5 187
		2 ЭМ					68,97		2 731,21		
		3 в т.ч. О1м					6,67		264,13	26,46	6 989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					47,97		1 899,61		
		ЗТ	чел.-ч	0,58		22,968					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		25,74					
		Итого по расценке					121,89		4 826,84		
		ФОТ							460,15		12 176
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			432,54		11 445
		п.13									
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			199,48		5 278
		п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
		п.16									
		Всего по позиции							5 458,86		
32	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности/ применительно поверхность трактора	м2			39,6					
		Объем=4,2*3*2+2,4*3*2									
		1 ОТ					0,60		23,76	26,46	629
		2 ЭМ					0,33		13,07		
		ЗТ	чел.-ч	0,07		2,772					
		Итого по расценке					0,93		36,83		
		ФОТ							23,76		629
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			22,33		591
		п.13									
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,30		273
		п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
		п.16									
		Всего по позиции							69,46		
33	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом/ применительно поверхность трактора	100 м2			0,396					
		Объем=(4,2*3*2+2,4*3*2) / 100									
		1 ОТ					79,36		31,43	26,46	832
		2 ЭМ					2,23		0,88		
		3 в т.ч. ОТм					0,33		0,13	26,46	3
		4 М					222,54		88,13		
		ЗТ	чел.-ч	9,08		3,59568					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,01188					
		Итого по расценке					304,13		120,44		
		ФОТ							31,56		835
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			29,67		785
		п.13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			13,68		362
	Всего по позиции									163,79	
34	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ применительно поверхность трактора применительно Алкидноакриловая эмаль АС-182 Объем=(4,2*3*2+2,4*3*2) / 100	100 м2			0,396					
		1 ОТ						19,32	7,65	26,46	202
		2 ЭМ						6,01	2,38		
		3 в т.ч. ОТм						0,22	0,09	26,46	2
		4 М						138,16	54,71		
		ЗТ	чел.-ч	2,13		0,84348					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00792					
		Итого по расценке					163,49		64,74		204
		ФОТ							7,74		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			7,28		192
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			3,36		88
	Всего по позиции									75,38	
	Итого по разделу 4 Трактор									5 767,49	
Раздел 5. Таблички с надписями											
35	ФЕР34-02-008-04	Установка указателя на стене/ применительно установка табличек с портретами героев соцтруда, информации по трактору, стихотворение про героев соц.труда, надпись Объем=5+1+1+1	шт			8					
		1 ОТ						5,11	40,88	26,46	1 082
		4 М						4,40	35,20		
		ЗТ	чел.-ч	0,61		4,88					
		Итого по расценке					9,51		76,08		1 082
		ФОТ							40,88		1 082
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			40,06		1 060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3			20,15		533
		Всего по позиции							136,29		
36	ФССЦ-01.5.03.03-0091	Указатель (Сооружения связи, радиовещания и телевидения)	шт			-7	4,40		-30,80		
37	ФССЦ-13.2.01.06-0007	Плиты декоративные на основе природного камня, гранит, тип IM, шлифованные, толщина 10 мм (Сооружения связи, радиовещания и телевидения) Объем=0,6*0,6*5+0,5*0,7+0,3*0,4	м2			2,27	138,54		314,49		
38	ФЕР15-04-047-13	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная/ применительно гравировка портретов героев соц. труда, УФВ печать (информация по трактору, стихотворение про героев соц. труда) Объем=(0,6*0,6*5+0,5*0,7+0,3*0,4) / 100	100 м2			0,0227					
		1 ОТ					2 414,40		54,81	26,46	1 450
		2 ЭМ					1,62		0,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,37		0,01	26,46	
		4 М					237,98		5,40		
		ЗТ	чел.-ч	240		5,448					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,000681					
		Итого по расценке					2 654,00		60,25		
		ФОТ							54,82		1 450
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			54,82		1 450
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,83		604
		Всего по позиции							137,90		
39	ФЕР15-04-038-04	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 1 раз/ применительно покрытие УФВ печати лаком) Объем=(0,5*0,7+0,3*0,4) / 100	100 м2			0,0047					
		1 ОТ					56,76		0,27	26,46	7
		2 ЭМ					0,97		0,00		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,00	26,46	
		4 М					3,93		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	5,9		0,02773					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,000094					
		Итого по расценке					61,66		0,29		
		ФОТ							0,27		7
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			0,27		7
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,11		3
		Всего по позиции							0,67		
40	ФССЦ-14.4.03.17-0003	Лак алкидно-стирольный АС-82 (Отделочные работы)	т			0,000052	22 653,00		1,18		
41	ФЕР09-05-014-03	Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир/ применительно надпись "Слава труженикам села!"	шт			20					
		1 ОТ					8,30		166,00	26,46	4 392
		4 М					0,21		4,20		
		ЗТ	чел.-ч	0,95		19					
		Итого по расценке					8,51		170,20		
		ФОТ							166,00		4 392
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			154,38		4 085
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			87,48		2 315
		Всего по позиции							412,06		
42	ФССЦ-07.2.06.06-0002	Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели, с раскромом и пескоструйной обработкой, покрытые лаком/ применительно алюминиевый композит (Отделочные работы) Объем=0,02*20	м2			0,4	1 510,77		604,31		
		Итого по разделу 5 Таблички с надписями							1 576,10		
Раздел 6. Освещение											
43	ФЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт			4					
		1 ОТ					17,81		71,24	26,46	1 885
		2 ЭМ					147,20		588,80		
		3 в т.ч. ОТм					9,40		37,60	26,46	995
		4 М					0,51		2,04		
		ЗТ	чел.-ч	2,01		8,04					
		ЗТм	чел.-ч	0,81		3,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					165,52		662,08		
		ФОТ							108,84		2 880
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			112,11		2 966
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			55,51		1 469
		Всего по позиции							829,70		
44	ФССЦ-20.3.04.04-0028	Прожектор с отражателем металлическим, ПЗС-45АУ1/применительно светильник светодиодный нижнего подсвечивания 50 w	шт			4	225,28		901,12		
		(Линии электропередачи)									
		Итого по разделу 6 Освещение							1 730,82		
Раздел 7. Малые архитектурнын фориы											
45	ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/ применительно установка МАФ	100 шт			0,06					
		Объем=(4+2) / 100									
		1 ОТ					375,75		22,55	26,46	597
		2 ЭМ					732,40		43,94		
		3 в т.ч. ОТм					345,45		20,73	26,46	549
		ЗТ	чел.-ч	44,05		2,643					
		ЗТм	чел.-ч	29,78		1,7868					
		Итого по расценке					1 108,15		66,49		
		ФОТ							43,28		1 146
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			40,25		1 066
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			22,81		604
		Всего по позиции							129,55		
46	ФССЦ-15.2.03.04-0063	Скамья парковая: СП-7, размеры 2030х400х470 мм	шт			4	1 045,27		4 181,08		
		(Строительные металлические конструкции)									
47	ФССЦ-15.2.03.06-0011	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	шт			1	353,44		353,44		
		(Строительные металлические конструкции)									
		Итого по разделу 7 Малые архитектурнын фориы							4 664,07		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							143 614,94		1 283 299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							150 910,40		1 476 337
		Строительные работы							145 701,56		1 409 872
		в том числе:									
		оплата труда							3 046,95		80 623
	1	эксплуатация машин и механизмов							15 874,32	11,36	180 332
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 093,55		28 934
	1	материалы							119 484,83	8	955 879
		накладные расходы							4 834,42		127 920
		сметная прибыль							2 461,04		65 118
	2	Дополнительная перевозка							5 208,84	12,76	66 465
		Итого ФОТ (справочно)							4 140,50		109 557
		Итого накладные расходы (справочно)							4 834,42		127 920
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 461,04		65 118
		НДС 20%							30 182		295 267
		ВСЕГО по смете							181 092		1 771 604

Составил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Е.В. Темникова

Проверил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Е.В. Темникова