

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
№ 01193000100220000020001
ИЖКЗ 223242500213524550100100050024399244

с. Городок

«28» июня 2022 г.

Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Тощева Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Романов Евгений Сергеевич**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ОГРНИП 304245529200016 от 18 октября 2004 с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) на основании протокола подведения итогов от 16.06.2022 г № 0119300010022000002, о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории памятника труженикам села (далее - объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), которые определяют виды, объем работ, основные требования к работам и используемым в процессе выполнения работ материалам. Единица измерения выполнения работ - 1 условная единица

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Срок выполнения работ - 30.09.2022г.

1.5. Качество выполняемых работ и применяемых строительных материалов должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам применимым в РФ.

2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет **1 771 604 руб. 00 коп. (Один миллион семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот четыре рубля 00 копеек)**, НДС не предусмотрен.

2.2. Цена контракта включает в себя сметную стоимость выполненных работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта.

2.3. Источник финансирования контракта: бюджет Городокского сельсовета.

КБК 810 0503 15200S6410 244 -1588581,00 рублей.

КБК 810 0503 15202S6410 244 -112158,00 рублей.

КБК 810 0503 15203S6410 244 -70865,00 рублей.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объем работ и иных условий исполнения Контракта.

2.6. По предложению Заказчика объем работ, предусмотренный Контрактом, может быть увеличен или уменьшен, по соглашению сторон, но не более чем на десять процентов от общего объема работ. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

2.7. Форма оплаты – безналичный расчет.

Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней со дня подписания Акта приемочной комиссии о приемке выполненных работ подписанным Сторонами, а также Актом приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет/счет фактура на оплату стоимости работ. Аванс не предусмотрен.

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета и заключить дополнительное соглашение. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.9. Сумма оплаты, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. В порядке осуществления контроля, рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее – товары), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество, и иные требования установленные Техническим заданием к настоящему контракту.

4.1.2. Беспрепятственного доступа на место производства работ в течение всего периода выполнения работ.

4.1.3. Требовать от Подрядчика удаления любого лица, нанятого для работы на Объекте, которые:

а) проявляют некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей;

б) постоянно осуществляют действия, угрожающие безопасности, здоровью работающих и третьих лиц или окружающей среде;

в) в случае обнаружения у работника признаков алкогольного и (или) наркотического опьянения.

4.1.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.5. Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 10 настоящего Контракта.

4.1.6. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему контракту, а также запрашивать документы, предусмотренные настоящим Контрактом, в том числе лицензии, допуски для работ, на которые они требуются.

4.1.7. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ.

4.1.8. Отказаться от приемки работ в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.1.9. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.10. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.11. В любое время, в том числе, несмотря на наличие акта приемки выполненных работ, провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера Заказчик направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. В случае если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а копию акта контрольного обмера направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением или вручить уполномоченному представителю нарочно.

В случае если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае если работы уже оплачены, то Подрядчик обязан в трехдневный срок со дня получения соответствующего требования Заказчика, вернуть полученную сумму за фактически не выполненные работы.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить, надлежащим образом выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. По письменному сообщению, Подрядчика о завершении работ на Объекте организовать совместно с Подрядчиком приемку работ.

4.2.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.4. При возникновении права требования неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика, направить Подрядчику уведомление об удержании неустойки в соответствии с условиями Контракта, рассчитанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Контракта.

4.2.5. При обнаружении (в том числе уполномоченными контрольными органами) несоответствия объема, качества и стоимости выполненных Подрядчиком работ локальному сметному расчету потребовать устранить выявленные недостатки.

4.2.6. В случае уклонения от подписания акта о приемке выполненных работ, обязан в течение 5 (пять) рабочих дней письменно обосновать свой отказ и направить его Подрядчику.

4.2.7. Провести экспертизу результатов выполненных работ, в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 94 Закона о контрактной системе.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Контракту, соблюдая требования, установленные настоящим Контрактом и сроки выполнения работ.

5.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 10 настоящего Контракта.

5.1.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ по Контракту.

5.1.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить все работы лично с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном настоящим контрактом и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

5.2.2. Выполнить работы в установленные настоящим контрактом сроки.

5.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.4. Производить работы в полном соответствии с условиями настоящего контракта, нормативными правовыми актами и техническими нормами.

5.2.5. Поставить необходимые материалы, оборудование, конструкции, изделия и комплектующие изделия.

5.2.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время проведения работ.

5.2.7. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

5.2.10. Вести исполнительную документацию при производстве работ и по окончании выполнения работ один экземпляр исполнительной документации передать заказчику.

5.2.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.2.12. При производстве работ использовать строительные материалы, соответствующие требованиям Технического задания к настоящему контракту.

5.2.13. Производить работы только в рабочие дни после 17-00, в иное время по предварительному устному согласованию с Заказчиком.

5.2.14. При необходимости производить отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков только по предварительному согласованию с Заказчиком.

5.2.15. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.2.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения.

5.2.17. За свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

5.2.18. В случае изменения банковских реквизитов в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5.3. Подрядчик не вправе:

5.3.1. Передавать Объект или отдельную его часть, а также документацию на Объект или его отдельной части третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.

5.3.2. Использовать в ходе осуществления работ материалы, изделия и оборудование, не соответствующие настоящему Контракту.

5.3.3. Поставлять и хранить на территории Объекта материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие требованиям настоящего Контракта.

5.3.4. Отказать Заказчику в предоставлении оригиналов накладных от поставщиков, сертификатов соответствия, Технических свидетельств о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации, пожарных сертификатов и прочее, или заверенных в установленном порядке оригинальной печатью, датой и подписью производителя или официального заявителя (получателя) копий таких документов.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик направляет извещение о готовности к сдаче Объекта со всеми документами в порядке, установленном разделом 13 настоящего Контракта.

6.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объему, качеству, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Приложениях № 1, № 2, подписывает акт приемочной комиссии о выполненных работах, утверждаемый заказчиком, подписывает акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости работ (КС-3) при наличии надлежащим образом оформленной исполнительной документации по Объекту, либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. При этом Заказчик не имеет право мотивировать свой отказ в приемке законченных работ на Объекте, выходя за пределы требований, обусловленных в настоящем Контракте.

6.3. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков результатов выполненных работ Подрядчик обязуется в срок - 3 (три) рабочих дня, устранить указанные недостатки своими силами и средствами.

6.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае выявленных в результате экспертизы нарушений условий Контракта Подрядчиком, Подрядчик компенсирует Заказчику затраты на проведение экспертизы.

6.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, Подрядчик в течение 3-х (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ и/или устранить замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствии с предъявленными требованиями/замечаниями отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчиком будет принято решение о соответствии работ условиям Контракта, а также в случае отсутствия у Заказчика иных запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет/счет фактура на оплату стоимости работ, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Приложений настоящего Контракта и других нормативно-правовых документов, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

6.9. После подписания Поставщиком и Заказчиком на бумажном носителе документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик оформляет скан-копии данных документов, которые прикрепляет к структурированному документу о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

6.10. Оформление и обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) осуществляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

6.11. Первичным учетным документом, подтверждающим (сопровождающим) оказанных услуг, является универсальный передаточный документ (счет-фактура);

6.12. Документ о приемке услуги считается подписанным с момента его подписания заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика в ЕИС».

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока в соответствии с требованиями, установленными условиями Контракта, нормативными требованиями законодательства РФ, своевременное устранение за свой счет недостатков по вине Подрядчика, выявленных при эксплуатации в период гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ, начинается со дня подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) на Объекте и устанавливается на срок 4 (четыре) года на работы, выполненные по настоящему Контракту, с даты подписания Заказчиком документов о приемки выполненных работ на Объекте;

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют предоставленными им сертификатам соответствия и качества, Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения недостатков, в порядке раздела 13 настоящего Контракта направляет Подрядчику уведомление об обнаруженных (выявленных) недостатках. Заказчик, совместно с Подрядчиком, составляет двусторонний акт, где, кроме прочего, определяются сроки устранения недостатков (дефектов). Двусторонний акт должен быть составлен не позднее 5 (пяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение гарантийного срока прерывается на все документально доказанное время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться именно вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.4. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые двусторонним актом, Заказчик имеет право устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

7.5. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту вследствие:

- а) нормального износа Объекта и его частей,
- б) возникновения недостатков, вызванных неправильной эксплуатацией;
- в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.6. Датой исполнения гарантийных обязательств считается дата окончания гарантийного срока при условии исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.2.2 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.2.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. (п. 5 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

8.3. Ответственность Подрядчика:

8.3.1 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.;

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате

неустоек (пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. (п. 7 ст. 34 Закона о контрактной системе).

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.7. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

9.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от цены контракта, по следующим реквизитам, в **размере 88 580 (Восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 20 рублей.**

УФК по Красноярскому краю (Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края, л/с 05193018500)

ИНН 2425002135 / КПП 245501001

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ/УФК по Красноярскому краю в г. Красноярск

ЕКС 40102810245370000011

КС 03232643046334101901

БИК 010407105

(Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта

№ _____ (указывается предмет Контракта и № закупки).

В случае если предложенные Подрядчиком цена, сумма цен единиц товара, снижены на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Закона № 44 -ФЗ.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств, в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона № 44 - ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.6. настоящего Контракта.

9.2. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

9.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ, осуществляется Заказчиком в течение в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закон № 44-ФЗ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2022 года.

В соответствии с частью 8 статьи 70 Закона о Контрактной системе, настоящий Контракт считается заключенным с даты его подписания Заказчиком и размещения в единой информационной системе в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 70 Закона о Контрактной системе.

10.2. Стороны обязаны исполнить свои обязательства в срок, установленный настоящим по контрактом, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения сторонами, либо в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем разделе.

10.3. Изменения положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.

Основания для изменения настоящего контракта:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества товара, и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара;

- если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом (по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта утверждённой Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта»);

В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

10.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.5. Одностороннее расторжение контракта осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. Основаниями для одностороннего расторжения Контракта являются случаи:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и недостатки результата работы, допущенные Подрядчиком в согласованный Сторонами разумный срок, не были устранены (п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- в любое время до сдачи Заказчику результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Контракта, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 5 календарных дней;
- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление некачественных работ не выполнено в согласованные Сторонами сроки;
- существенное нарушение Подрядчиком условий Контракта;
- 2-х кратное нарушение Подрядчиком требований безопасности к осуществляемым работам или требований к охране труда, в случае если такие нарушения могут угрожать жизни и здоровью окружающих и отражены в Журнале производства работ;
- издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишаящих Подрядчика права на производство работ;
- существенное изменение обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении Контракта;
- осуществления Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, без наличия лицензий и допусков, которые требуются законодательством Российской Федерации для выполнения данных видов работ;
- иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.7. Действия Сторон при расторжении Контракта по соглашению сторон:

10.7.1. Сторона Контракта, которая приняла решение о намерении расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением соглашения о расторжении Контракта и с указанием на обстоятельства, послужившие к принятию такого решения, с предложением:

- а) подписать соглашение о расторжении Контракта;
- б) провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком работ, составить формы КС-2 на дату подписания соглашения о расторжении Контракта;
- в) подписать справку КС-3 о стоимости работ;
- г) произвести расчет за фактически выполненные работы.

10.7.2. Сторона Контракта получившее уведомление в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления, рассматривает его и:

- а) в случае несогласия предоставляет другой стороне свои возражения с приложением, подтверждающих доводы документов;
- б) при согласии расторгнуть настоящий Контракт, осуществляет действия, предложенные другой Стороной.

10.7.3. В случае, если Стороны не придут к соглашению о расторжении настоящего Контракта (если стороной, направившей уведомление о намерении расторгнуть контракт будет получен отказ от его расторжения или не будет получен ответ от второй стороны), спор о его расторжении разрешается в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Контракта.

10.8. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

10.9. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Подрядчик.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, которые возникли после заключения контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.3. Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту.

11.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 1 (один) месяц подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком на момент расторжения работ.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней с даты получения Стороной. Претензии направляются Сторонами по электронной почте, факсу, экспресс-почтой, нарочно, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по местонахождению Сторон.

12.2. При наступлении правовых последствий предусмотренных в разделе 8 контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края.

13. СООБЩЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ

13.1. Любое сообщение по Контракту дается в письменной форме. Устные сообщения по контракту не допускаются. Под сообщением понимается направление одной Стороной Контракта (далее – Отправитель) любого документа или документов, содержащих информацию необходимую для исполнения настоящего Контракта второй Стороной Контракта (далее – Получатель). Документ (документы) должен содержать дату его составления, исходящий номер в соответствии с принятой в организации (предприятии, учреждении) системой регистрации исходящих документов, должность и ФИО лица, подписавшего документ.

13.2. Стороны направляют сообщения нарочно, при этом Получатель обязан проставить на копии Отправителя получаемого сообщения соответствующую отметку, подтверждающую получение.

13.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Контракта сообщения могут направляться в том числе:

- а) почтой - заказной корреспонденцией;
- б) факсимильной связью при наличии соответствующей отметке о получении, считается надлежащим подтверждением получения корреспонденции;
- в) по электронной почте в форме электронного документа, при наличии уведомления о доставке/получении электронного сообщения по электронной почте, считается надлежащим подтверждением получения корреспонденции.

13.4. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

- а) в адрес Подрядчика по тел./факсам (____) _____, по e-mail _____ и почтовому адресу, указанному Контракте;

б) в адрес Заказчика по тел./факсам (8-391 32) 71-2-68, по e-mail: toshev75@inbox.ru либо иному, указанному Заказчиком в ходе исполнения настоящего Контракта, и почтовому адресу, указанному Контракте. Контактное лицо телефон (8 391 32) 71-2-68.

13.5. Все сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным почтовым адресам, адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Контракта.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

14.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Контракта, хода выполнения работ и полученных результатов, а также информации об объекте, на котором производятся работы.

14.2. Подрядчик обеспечивает сохранность конфиденциальной информации, полученной при исполнении Контракта, и принимает все необходимые меры для предотвращения полного или частичного разглашения конфиденциальной информации, ознакомления с ней третьих лиц без согласия Заказчика.

14.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Обязательства в отношении соблюдения конфиденциальности информации и о Заказчике сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Контракта.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

15.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

15.3. При исполнении муниципального Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.4. Настоящий Контракт заключён в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» <http://www.sberbank-ast.ru> и подписан электронной подписью каждой из Сторон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет

14.4. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.5. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также, действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.6. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим Контрактом действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что произошло или не произойдет, другая сторона имеет письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

17. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Локальный сметный расчет (Приложение № 1);

18. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
<p>Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края Адрес: 662631, Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина, 6 «А» ИНН 2424002135 КПП 245501001 Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, в г. Красноярск ЕКС 40102810245370000011 КС 03231643046334101901 БИК 010407105 Контактный тел.: 8 /39132/ 71-2-68 Email: toshev75@inbox.ru Глава администрации _____ А.В. Тоцев</p>	<p>Индивидуальный предприниматель Романов Евгений Сергеевич Банковские реквизиты: ИНН 245507065206 ОГНИП 304245529200016 ОКПО 0103215328 р/с 40802810631360101717 к/с 30101810800000000627 в Красноярском отделении №8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск БИК 040407627 Юридический адрес: 662606 Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул Геологов, дом 11 Тел: 89083263045 E-mail: les_prodaga@mail.ru Индивидуальный предприниматель _____ /Е.С. Романов/</p>

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по благоустройству территории памятника труженикам села

1. Общие положения

- 1.1. Наименование муниципального Заказчика: Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
- 1.2. Наименование объекта закупки: «Благоустройство территории памятника труженикам села» (далее - Работы).
- 1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, Минусинский район, с. Городок.
- 1.4. Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта до 30.09.2022.
- 1.5. Виды и объем выполняемых работ предусмотрены локальными сметными расчётами (Приложение № 2 к Контракту).

2. Порядок (последовательность) выполнения работ

- 2.1. Последовательность выполнения работ устанавливается технологической последовательностью.

3. Требования к выполнению работ

- 3.1. В течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта, Подрядчик предоставляет:
 - утвержденный график производства работ;
 - приказ о назначении лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение технологических процессов.
- 3.2. До начала производства работ, Подрядчик:
 - согласовывает с Заказчиком применяемые материалы при выполнении работ путем предоставления соответствующих сертификатов, паспортов, либо штучных экземпляров материалов, изделий;
 - согласовывает с Заказчиком цветовое решение, внешний вид изделий и материалов.
 - согласовывает с Заказчиком места установки малых архитектурных форм;
 - предусматривает организационно-технологические мероприятия по организации выполнения работ, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».
- 3.3. Подрядчик привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих и обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда рабочих: выдачу необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

В процессе выполнения работ, Подрядчик осуществляет контроль за соблюдением дисциплины своими работниками.
- 3.4. Подрядчик, при выполнении работ, выполняет требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, хранения материалов, соблюдения производственного порядка.
- 3.5. Подрядчик ведет журнал производства работ.
- 3.6. Подрядчик, на весь период производства работ, обеспечивает безопасное движение пешеходов.
- 3.7. Качество выполняемых работ соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 3.8. Подрядчик, при выполнении работ, использует исправное оборудование, инструмент, строительную технику и автотранспорт. Все измерительные приборы и инструменты проверены и имеют сертификаты соответствия.
- 3.9. Подрядчик обеспечивает целостность существующих инженерных сетей, объектов движимого и недвижимого имущества третьих лиц, расположенных в зоне производства работ. В случае нарушения данного обязательства, Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный своим действием (бездействием) Заказчику, либо третьим лицам.
- 3.10. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его товаров (материалов), лично Подрядчиком или с привлечением субподрядчиков.

3.11. Подрядчик по своему усмотрению может либо самостоятельно изготовить малые архитектурные формы, либо закупить готовые.

3.12. Все работы, выполняемые по Контракту, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок проведения работ, являющихся предметом Контракта, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- Федеральный Закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Минэнерго России № 229 от 19.06.2003;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 - Строительное производство».
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».
- ГОСТ 9480-2012 «Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия»
- ГОСТ 9.104 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации.
- ГОСТ 24099-2013-«Плиты декоративные из природного камня. Техническое задание.»
- ГОСТ 8267-93 щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
- ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные.
- **ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые.**
- ГОСТ 30245-2003. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций.
- ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технический условия"

Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению при выполнении работ.

3.13. Подрядчик обеспечивает допуск к выполнению работ по Контракту лиц, прошедших инструктаж. При выполнении работ должны использоваться защитные средства.

3.14. При выполнении работ необходимо использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие соответствующие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

3.16. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии. В случае повреждения указанных систем Подрядчик обязуется восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.17. Применение чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения материала не допускается.

3.18. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается. Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму, не допускается.

3.19. В период проведения работ участка, представляющие опасность для пешеходов и автотранспорта, должны огораживаться сигнальной лентой.

3.20. В ходе выполнения работ необходимо своевременно вывозить строительный мусор.

3.21. В процессе производства работ Подрядчик производит уборку образовавшихся в ходе выполнения работ отходов и мусора с мест производства работ.

3.22. По окончании работ Подрядчик осуществляет очистку территории от отходов (мусора) и уборку отходов (мусора).



Конкретные показатели на материалы и выполнение работ по благоустройству территории памятника труженикам села Городок:





№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
-------	-----------------------------	-------------------	------------


1	2	3	4
Раздел 1. Покрытие			
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/ применительно из гравия	100 м ³	2,16
2	Гравий М 400, фракция 40-80(70) мм / природный	м ³	216
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км (сверх 10 км, щебень)	1 т груза	378
Площадка около постаментов			
4	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	100 м ²	0,86
5	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 40 мм	м ²	86
6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,4
7	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м ³	шт	40
Раздел 2. Ограждение			
8	Устройство металлических пешеходных ограждений/ применительно	100 м	0,375
9	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м ³	0,72
10	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	24
11	Секция ограждения ОВ-РИ-010, длина 2,0 м, высота 1,6 м (материал трубы профильные 40x20 мм) / применительно секция 2,5 м, высота 1,0 м	шт	15
12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м ²	0,3456
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м ²	0,3456
14	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт	0,01
15	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м ³	0,05
16	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3
17	Секция ограждения ОВ-РИ-010, длина 2,0 м, высота 1,6 м (материал трубы профильные 40x20 мм) / применительно секция 2,5 м, высота 1,0 м	шт	1
18	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м ²	0,025
19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м ²	0,025
Раздел 3. Постамент			
20	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м ³	0,02856
21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м ³	2,89884
22	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,231336


23	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т	100 шт	0,12
24	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт	12
25	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (обвязка)	т	0,4665
26	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80x80 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,4665
27	Устройство бетонной подготовки (заливка бетоном постаментов)	100 м3	0,052
28	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,304
29	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя	100 м2	0,3002
30	Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели, с раскромом и пескоструйной обработкой, покрытые лаком/ применительно алюминиевый композит	м2	30,9206
Раздел 4. Трактор			
31	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой поверхности/ применительно поверхность трактора	м2	39,6
32	Обеспыливание поверхности/ применительно поверхность трактора	м2	39,6
33	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом/ применительно поверхность трактора	100 м2	0,396
34	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ применительно поверхность трактора применительно Алкидноакриловая эмаль АС-182	100 м2	0,396
Раздел 5. Таблички с надписями			
35	Установка указателя на стене/ применительно установка табличек с портретами героев соцтруда, информации по трактору, стихотворение про героев соц.труда, надпись	шт	8
36	Плиты декоративные на основе природного камня, гранит, тип ИМ, шлифованные, толщина 10 мм	м2	2,27
37	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная/ применительно гравировка портретов героев соц. труда, УФВ печать (информация по трактору, стихотворение про героев соц. труда)	100 м2	0,0227
38	Покрывание масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз/ применительно покрытие УФВ печати лаком)	100 м2	0,0047
39	Лак алкидно-стирольный АС-82	т	0,000052

40	Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир/ применительно надпись "Слава труженикам села!"	шт	20
41	Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели, с раскромом и пескоструйной обработкой, покрытые лаком/ применительно алюминиевый композит	м2	0,4
Раздел 6. Освещение			
42	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	4
43	Прожектор с отражателем металлическим, ПЗС- 45АУ1/применительно светильник светодиодный нижнего подсвечивания 50 w	шт	4
Раздел 7. Малые архитектурныи форыи			
44	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/ применительно установка МАФ	100 шт	0,06
45	Скамья парковая: СП-7, размеры 2030x400x470 мм	шт	4
46	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	шт	1

№ п/п	Общий вид	Характеристики используемых при выполнении работ оборудования, изделий и материалов
1	 <p>Ограждение металлическое</p>	<p>Ограждение металлическое Габариты секции: высота не менее - 1000мм; длина – 2500мм. Секции ограждения изготовлены из металлического профиля сечением 40*20мм толщина металла не менее 2мм. Стойки изготовлены из металлической профильной трубы сечением 60*60мм толщина металла не менее 3,5мм; обетонированы В15 сверху. Стойки закрыты заглушками. Все металлические элементы огрунтованы ГФ-021 и окрашены краской ПФ-115,(оттенок дополнительно согласовывается с заказчиком). Габариты калитки: высота не менее - 1000мм; длина не менее – 2500 мм. Калитки изготовлены из металлического профиля сечением 40*20мм толщина металла не менее 2мм, 60*60*3,5мм Все металлические элементы огрунтованы ГФ-021 и окрашены краской ПФ-115, (оттенок дополнительно согласовывается с заказчиком). Столбы обетонированы В15 сверху. Стойки закрыты заглушками.</p>
2	 <p>Бортовой 100.20.8 ГОСТ 32961-2014 камень</p>	<p>Камни бортовые бетонные Марка БР-100.20.8 Класс бетона не ниже В22,5 Обетонирование бетоном В15</p>

3	 <p>Эскиз плитки (брусчатки) ГОСТ 17608-2017</p>	<p>Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая Габариты: длина 200мм, ширина 100мм, толщина не менее 40мм. Класс бетона не ниже В 22,5 Цвет: серый и красный</p>
4	 <p>ГОСТ Р 54350-2015</p>	<p>Светильник светодиодный 50 w Температура свечения: не менее 4000 К Угол раскрытия светового потока 120°</p>
5	 <p>Пример урны железобетонной ГОСТ 13015-2012</p>	<p>Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой Класс бетона не ниже М200 Цемент не ниже М500, с добавлением стекловолокна или фиброфлексом Габариты: высота 500-600мм, ширина 400-500 мм Внутренний объем бака-20-35 л</p>
6	 <p>Пример скамьи парковой ГОСТ 19120-93</p>	<p>Скамья парковая Габариты: 2030*400*470мм Сиденье: из хвойных пород древесины + тонирувочный состав с антисептиком</p>

7	<p>Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ- 021.</p>	<p>Массовая доля нелетучих веществ: 54-60 % Степень перетира: Не более 40 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре (105±5)°С: Не более 35 мин Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С: Не более 24 часов</p>
8	<p>Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3 сп/пс. ГОСТ 30245-2003</p>	<p>Размер: 80*80 мм Толщина стенки: 4мм Площадь поперечного сечения: 11,75 м² Отклонения по высоте и ширине: ±1,0, но не менее ±0,5 мм I_x - Осевые моменты инерции относительно центральных осей корытного сечения по оси x:111см⁴ W_x - Моменты сопротивления изгибу корытного сечения по оси x:27,74см³ I_y - Осевые моменты инерции относительно центральных осей корытного сечения по оси y:111см⁴ W_y - Моменты сопротивления изгибу корытного сечения по оси y:27,74см³</p>
9	<p>Трубы стальные квадратные. ГОСТ 8639-82.</p>	<p>Размер: 60*60мм Толщина стенки: 3,5мм Площадь сечения: 7,7 Момент инерции: 40,44 Момент сопротивления: 13,48</p>
10	<p>Сталь арматурная, горячекатанная, периодического профиля. ГОСТ 5781-82.</p>	<p>Класс: А-III(А400) Диаметр: 10мм Площадь поперечного сечения: 0,785 Предельные отклонения: +5,0 Марка стали: 80С</p>
11	<p>ФБС 12-4-6  ГОСТ 13579-78</p>	<p>Блоки бетонные для стен, подвалов полнотелые ФБС 12-4-6-Т Класс бетона: В7,5 Объем бетона: 0,265м³ Расход стали: 1,46кг</p>
12	<p>Плиты декоративные на основе природного камня(гранит) тип ИМ, шлифованные</p>	<p>Таблички алюминиевые из композитных материалов под гранит Размер: 600*600*18 мм-6 шт; 500*700*18мм-1 шт ;300*400*18мм-1 шт. Способ нанесения рисунка: лакирование на лицевом слое</p>

13	 ГОСТ 8267-93	Щебень-гравий Марки: М400 Фракция: 40-80 (70) мм Наибольший размер зерен: не более 70 мм
14	Номерные таблички	Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели, с раскромом и пескоструйной обработкой, покрытые лаком. Размер: 200*200. Количество: 20 штук

4.2. Товары (материалы), имеют соответствующие сертификаты качества и соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Товары (материалы) удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов), а также за предоставление товаров (материалов), обремененных правами третьих лиц.

5. Требования к результатам работ

5.1. По окончании работ, Подрядчик представляет Заказчику следующую исполнительную документацию:

- фотоматериалы до и после проведения работ (в электронном виде) по требованию Заказчика;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- исполнительные схемы с нанесенными техническими параметрами малых архитектурных форм и привязкой к существующим зданиям, строениям, сооружениям, элементам благоустройства;
- протоколы испытаний материалов (если Подрядчик изготавливает малые архитектурные формы самостоятельно), сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товаров (материалов, изделий), используемых при выполнении работ;
- акт о приемке выполненных работ (КС-2);
- справку о стоимости выполненных работ (КС-3);
- счёт и/ или счёт-фактуру.

6. Гарантии качества на результаты выполненных работ

6.1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).

6.2. В течение гарантийного срока, Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление обнаруженных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, в согласованный с Заказчиком срок.

6.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, создается комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков и дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу для составления соответствующего акта по фиксации недостатков, дефектов, и определению их характера.

6.5. Ущерб, причиненный третьему лицу в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ, компенсируется Подрядчиком.

7. Распределение рисков

7.1. До подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик.

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Городокского сельсовета
Минусинского района Красноярского края

Глава администрации

_____ А.В. Тощев

ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель Романов
Евгений Сергеевич

Индивидуальный предприниматель

_____ /Е.С. Романов/

СОГЛАСОВАНО:

Индивидуальный предприниматель
_____ Е.С. Романов
_____ 2022 года

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Городокского сельсовета
_____ А.В. Тоцев
" ____ " _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

Красноярский край, Минусинский район, с. Городок
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство территории памятника труженикам села
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2021 года

Сметная стоимость	<u>1771,604</u>	<u>(206,35)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>1476,34</u>	<u>(150,91)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>80,62</u>	<u>(3,05)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>344,47</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>91,59</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Покрытие											
1	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/ применительно из гравия Объем=(12*12*1,5) / 100	100 м3			2,16					
		1 ОТ					173,23		374,18	26,46	9 901
		2 ЭМ					5 268,76		11 380,52		
		3 в т.ч. ОТм					267,67		578,17	26,46	15 298
		4 М					17,08		36,89		
		ЗТ	чел.-ч	21,6		46,656					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		44,496					
		Итого по расценке					5 459,07		11 791,59		
		ФОТ							952,35		25 199
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 399,95		37 043
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			769,02		20 348
		Всего по позиции							13 960,56		
2	ФССЦ-02.2.01.02-1120	Гравий М 400, фракция 40-80(70) мм / природный	м3			216	90,23		19 489,68		
3	ФССЦпг-03-21-01-016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км (сверх 10 км, щебень) Объем=216*1,75	1 т груза			378	13,78		5 208,84		
Площадка около постаментов											
4	ФЕР11-01-025-01	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком Объем=86 / 100	100 м2			0,86					
		1 ОТ					850,36		731,31	26,46	19 350
		2 ЭМ					254,67		219,02		
		3 в т.ч. ОТм					28,47		24,48	26,46	648
		4 М					31,90		27,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	94,8		81,528					
		ЗТм	чел.-ч	2,83		2,4338					
		Итого по расценке					1 136,93		977,76		
		ФОТ							755,79		19 998
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			846,48		22 398
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			417,57		11 049
		Всего по позиции							2 241,81		
5	ФССЦ-05.2.02.11-0007	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 40 мм	м2			86	96,75		8 320,50		
6	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=40 / 100	100 м			0,4					
		1 ОТ					590,51		236,20	26,46	6 250
		2 ЭМ					73,02		29,21		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		3,48	26,46	92
		4 М					3 690,05		1 476,02		
		ЗТ	чел.-ч	69,8		27,92					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,26					
		Итого по расценке					4 353,58		1 741,43		
		ФОТ							239,68		6 342
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			352,33		9 323
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			193,54		5 121
		Всего по позиции							2 287,30		
7	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			40	22,36		894,40		
		Итого по разделу 1 Покрытие							52 403,09		581 310
Раздел 2. Ограждение											
8	ФЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений/ применительно	100 м			0,375					
		Объем=37.5 / 100									
		1 ОТ					406,09		152,28	26,46	4 029
		2 ЭМ					76,88		28,83		
		3 в т.ч. ОТм					13,57		5,09	26,46	135
		4 М					855,25		320,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					19,32		6,68	26,46	177
		2 ЭМ					6,01		2,08		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,08	26,46	2
		4 М					138,16		47,75		
		ЗТ	чел.-ч	2,13		0,736128					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,006912					
		Итого по расценке					163,49		56,51		
		ФОТ							6,76		179
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			6,35		168
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,93		78
		Всего по позиции							65,79		
14	ФЕР07-01-055-08	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт				0,01				
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					7 787,20		77,87	26,46	2 060
		2 ЭМ					301,02		3,01		
		3 в т.ч. ОТм					35,03		0,35	26,46	9
		4 М					260,28		2,60		
		ЗТ	чел.-ч	785		7,85					
		ЗТм	чел.-ч	3,02		0,0302					
		Итого по расценке					8 348,50		83,48		2 069
		ФОТ							78,22		2 276
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			86,04		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			48,54		1 284
		Всего по позиции							218,06		
15	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3				0,05	592,76		29,64	
16	ФССЦ-23.3.08.01-0049	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м				3	48,04		144,12	
		Объем=1,5*2									
17	ФССЦ-15.2.02.04-0005	Секция ограждения ОВ-РИ-010, длина 2,0 м, высота 1,6 м (материал трубы профильные 40х20 мм) / применительно секция 2,5 м, высота 1,0 м	шт				1	1 260,14		1 260,14	

ГРiND-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=(2,5*1*1) / 100	100 м2			0,025					
		1 ОТ					56,55		1,41	26,46	37
		2 ЭМ					9,22		0,23		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,01	26,46	
		4 М					152,04		3,80		
		ЗТ	чел.-ч	5,31		0,13275					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0005					
		Итого по расценке					217,81		5,44		
		ФОТ							1,42		37
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1,33		35
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,62		16
		Всего по позиции							7,39		
19	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=(2,5*1*1) / 100	100 м2			0,025					
		1 ОТ					19,32		0,48	26,46	13
		2 ЭМ					6,01		0,15		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,01	26,46	
		4 М					138,16		3,45		
		ЗТ	чел.-ч	2,13		0,05325					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0005					
		Итого по расценке					163,49		4,08		
		ФОТ							0,49		13
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,46		12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,21		6
		Всего по позиции							4,75		
		Итого по разделу 2 Ограждение							23 174,21		200 103
Раздел 3. Постамент											
20	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских Объем=(2,8*5,1*0,2) / 100	100 м3			0,02856					
		1 ОТ					1 526,87		43,61	26,46	1 154
		2 ЭМ					2 518,58		71,93		
		3 в т.ч. ОТм					382,14		10,91	26,46	289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					488,42		13,95		
		ЗТ	чел.-ч	179		5,11224					
		ЗТм	чел.-ч	28,56		0,8156736					
		Итого по расценке					4 533,87		129,49		
		ФОТ							54,52		1 443
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			55,61		1 472
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			26,88		711
		Всего по позиции							211,98		
21	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			2,89884	592,76		1 718,32		
22	ФССЦ-08.4.03.03-0031	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т			0,231336	8 014,15		1 853,96		
23	ФЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т Объем=12 / 100	100 шт			0,12					
		1 ОТ					416,02		49,92	26,46	1 321
		2 ЭМ					1 798,71		215,85		
		3 в т.ч. ОТм					253,04		30,36	26,46	803
		4 М					623,76		74,85		
		ЗТ	чел.-ч	47,6		5,712					
		ЗТм	чел.-ч	19,24		2,3088					
		Итого по расценке					2 838,49		340,62		
		ФОТ							80,28		2 124
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116		116			93,12		2 464
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			54,59		1 444
		Всего по позиции							488,33		
24	ФССЦ-05.2.02.01-0042	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт			12	164,30		1 971,60		
25	ФЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (обвязка) Объем=466,5/1000	т			0,4665					
		1 ОТ					178,92		83,47	26,46	2 209
		2 ЭМ					639,42		298,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					90,10		42,03	26,46	1 112
		4 М					291,74		136,10		
		ЗТ	чел.-ч	19,49		9,092085					
		ЗТм	чел.-ч	7,77		3,624705					
		Итого по расценке					1 110,08		517,86		
		ФОТ							125,50		3 321
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			116,72		3 089
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			66,14		1 750
		Всего по позиции							700,72		
26	ФССЦ-23.3.08.01-0117	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером: 80x80 мм, толщина стенки 4 мм Объем=466,5/1000	т			0,4665	6 013,27		2 805,19		
27	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (заливка бетоном постамент) Объем=5,2 / 100	100 м3			0,052					
		1 ОТ					1 053,00		54,76	26,46	1 449
		2 ЭМ					1 566,06		81,44		
		3 в т.ч. ОТм					244,39		12,71	26,46	336
		4 М					909,27		47,28		
		ЗТ	чел.-ч	135		7,02					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		0,94224					
		Итого по расценке					3 528,33		183,48		
		ФОТ							67,47		1 785
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			68,82		1 821
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			33,26		880
		Всего по позиции							285,56		
28	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			5,304	592,76		3 144,00		
29	ФЕР15-01-090-02	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя Объем=(5,1*1,8*2+2,8*1,8+2,8*2+0,2*5,1) / 100	100 м2			0,3002					
		1 ОТ					2 000,77		600,63	26,46	15 893
		2 ЭМ					533,82		160,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					210,19		63,10	26,46	1 670
		ЗТ	чел.-ч	207,98		62,435596					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		5,439624					
		Итого по расценке					2 534,59		760,88		
		ФОТ							663,73		17 563
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			663,73		17 563
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			276,44		7 315
		Всего по позиции							1 701,05		
30	ФССЦ-07.2.06.06-0002	Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели, с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком/ применительно алюминиевый композит	м2			30,9206	1 510,77		46 713,91		
		Итого по разделу 3 Постамент							61 594,62		537 771
Раздел 4. Трактор											
31	ФЕР13-06-001-04	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой поверхности/ применительно поверхность трактора	м2			39,6					
		Объем=4,2*3*2+2,4*3*2									
		1 ОТ					4,95		196,02	26,46	5 187
		2 ЭМ					68,97		2 731,21		
		3 в т.ч. ОТм					6,67		264,13	26,46	6 989
		4 М					47,97		1 899,61		
		ЗТ	чел.-ч	0,58		22,968					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		25,74					
		Итого по расценке					121,89		4 826,84		
		ФОТ							460,15		12 176
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			432,54		11 445
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			199,48		5 278
		Всего по позиции							5 458,86		
32	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности/ применительно поверхность трактора	м2			39,6					
		Объем=4,2*3*2+2,4*3*2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					0,60		23,76	26,46	629
		2 ЭМ					0,33		13,07		
		ЗТ	чел.-ч	0,07		2,772					
		Итого по расценке					0,93		36,83		
		ФОТ							23,76		629
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			22,33		591
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,30		273
		Всего по позиции							69,46		
33	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом/ применительно поверхность трактора	100 м2			0,396					
		Объем=(4,2*3*2+2,4*3*2) / 100									
		1 ОТ					79,36		31,43	26,46	832
		2 ЭМ					2,23		0,88		
		3 в т.ч. ОТм					0,33		0,13	26,46	3
		4 М					222,54		88,13		
		ЗТ	чел.-ч	9,08		3,59568					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,01188					
		Итого по расценке					304,13		120,44		
		ФОТ							31,56		835
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			29,67		785
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			13,68		362
		Всего по позиции							163,79		
34	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ применительно поверхность трактора применительно Алкидноакриловая эмаль АС-182	100 м2			0,396					
		Объем=(4,2*3*2+2,4*3*2) / 100									
		1 ОТ					19,32		7,65	26,46	202
		2 ЭМ					6,01		2,38		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,09	26,46	2
		4 М					138,16		54,71		
		ЗТ	чел.-ч	2,13		0,84348					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00792					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					163,49		64,74		
		ФОТ							7,74		204
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			7,28		192
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			3,36		88
Всего по позиции									75,38		
Итого по разделу 4 Трактор									5 767,49		73 416
Раздел 5. Таблички с надписями											
35	ФЕР34-02-008-04	Установка указателя на стене/ применительно установка табличек с портретами героев соцтруда, информации по трактору, стихотворение про героев соц.труда, надпись	шт			8					
		Объем=5+1+1+1									
		1 ОТ					5,11		40,88	26,46	1 082
		4 М					4,40		35,20		
		ЗТ	чел.-ч	0,61		4,88					
		Итого по расценке					9,51		76,08		
		ФОТ							40,88		1 082
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			40,06		1 060
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3			20,15		533
Всего по позиции									136,29		
36	ФССЦ-01.5.03.03-0091	Указатель	шт			-7	4,40		-30,80		
37	ФССЦ-13.2.01.06-0007	Плиты декоративные на основе природного камня, гранит, тип IM, шлифованные, толщина 10 мм	м2			2,27	138,54		314,49		
		Объем=0,6*0,6*5+0,5*0,7+0,3*0,4									
38	ФЕР15-04-047-13	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная/ применительно гравировка портретов героев соц. труда, УФВ печать	100 м2			0,0227					
		Объем=(0,6*0,6*5+0,5*0,7+0,3*0,4) / 100									
		1 ОТ					2 414,40		54,81	26,46	1 450
		2 ЭМ					1,62		0,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,37		0,01	26,46	
		4 М					237,98		5,40		
		ЗТ	чел.-ч	240		5,448					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,000681					
		Итого по расценке					2 654,00		60,25		
		ФОТ							54,82		1 450
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			54,82		1 450
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			22,83		604
		Всего по позиции							137,90		
39	ФЕР15-04-038-04	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз/ применительно покрытие УФВ печати лаком) Объем=(0,5*0,7+0,3*0,4) / 100	100 м2			0,0047					
		1 ОТ					56,76		0,27	26,46	7
		2 ЭМ					0,97		0,00		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,00	26,46	
		4 М					3,93		0,02		
		ЗТ	чел.-ч	5,9		0,02773					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,000094					
		Итого по расценке					61,66		0,29		7
		ФОТ							0,27		7
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			0,27		7
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,11		3
		Всего по позиции							0,67		
40	ФССЦ-14.4.03.17-0003	Лак алкидно-стирольный АС-82	т			0,000052	22 653,00		1,18		
41	ФЕР09-05-014-03	Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир/ применительно надпись "Слава труженикам села!"	шт			20					
		1 ОТ					8,30		166,00	26,46	4 392
		4 М					0,21		4,20		
		ЗТ	чел.-ч	0,95		19					
		Итого по расценке					8,51		170,20		
		ФОТ							166,00		4 392
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			154,38		4 085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			87,48		2 315
Всего по позиции									412,06		
42	ФССЦ-07.2.06.06-0002	Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели, с раскромом и пескоструйной обработкой, покрытые лаком/ применительно алюминиевый композит (Отделочные работы) Объем=0,02*20	м2			0,4	1 510,77		604,31		
Итого по разделу 5 Таблички с надписями									1 576,10	24 460	
Раздел 6. Освещение											
43	ФЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт			4					
	1 ОТ						17,81		71,24	26,46	1 885
	2 ЭМ						147,20		588,80		
	3 в т.ч. ОТм						9,40		37,60	26,46	995
	4 М						0,51		2,04		
	ЗТ		чел.-ч	2,01		8,04					
	ЗТм		чел.-ч	0,81		3,24					
Итого по расценке									165,52		
	ФОТ								108,84		2 880
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			112,11		2 966
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			55,51		1 469
Всего по позиции									829,70		
44	ФССЦ-20.3.04.04-0028	Прожектор с отражателем металлическим, ПЗС-45АУ1/применительно светильник светодиодный нижнего подсвечивания 50 w	шт			4	225,28		901,12		
Итого по разделу 6 Освещение									1 730,82	20 234	
Раздел 7. Малые архитектурнын фориы											
45	ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/ применительно установка МАФ Объем=(4+2) / 100	100 шт			0,06					
	1 ОТ						375,75		22,55	26,46	597
	2 ЭМ						732,40		43,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					345,45		20,73	26,46	549
		ЗТ	чел.-ч	44,05		2,643					
		ЗТм	чел.-ч	29,78		1,7868					
		Итого по расценке					1 108,15		66,49		
		ФОТ							43,28		1 146
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			40,25		1 066
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			22,81		604
		Всего по позиции							129,55		
46	ФССЦ-15.2.03.04-0063	Скамья парковая: СП-7, размеры 2030x400x470 мм	шт			4	1 045,27		4 181,08		
47	ФССЦ-15.2.03.06-0011	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	шт			1	353,44		353,44		
		Итого по разделу 7 Малые архитектурныи фориы							4 664,07		39 042
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							143 614,94		1 283 299
		Строительные работы							150 910,40		1 476 337
		Строительные работы							145 701,56		1 409 872
		в том числе:									
		оплата труда							3 046,95		80 623
	1	эксплуатация машин и механизмов							15 874,32	11,36	180 332
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 093,55		28 934
	1	материалы							119 484,83	8	955 879
		накладные расходы							4 834,42		127 920
		сметная прибыль							2 461,04		65 118
	2	Дополнительная перевозка							5 208,84	12,76	66 465
		Итого ФОТ (справочно)							4 140,50		109 557
		Итого накладные расходы (справочно)							4 834,42		127 920
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 461,04		65 118
		Итого с учетом коэффициента							178 217		1 743 469
		НДС при УСНО							28 135		28 135
		ВСЕГО по смете							206 352		1 771 604

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]